

## 令和5年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月20日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
押手山林道改良工事		広島県広島市安佐北区(押手山国有林)		林道工事	切土工2工種 外	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,014,000円	-	令和5年6月12日		有限会社英伸建設 広島県廿日市市宮園一丁目10番地14		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
8,800,000円	令和5年6月		令和5年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年11月20日

変更後の契約金額(税抜き) 8,150,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和5年11月

## 変更数量内訳書

(工事名) 押手山林道改良工事

(最終回分)

No.1

	工種	単位	原設計数量	最終回変更設計数量	増減	備考
	切土工	工種	2.00	1.00	-1.00	
	礫質土 掘削	m3	135.00	0.00	-135.00	【とりやめ】
新	礫質土 掘削 (A)	m3		56.00	56.00	【新工種】
	軟岩 IB	m3	43.00	0.00	-43.00	【とりやめ】
	小計					
	盛土工	工種	3.00	3.00		
	1種盛土	m3	58.00	35.00	-23.00	
	3種盛土	m3	102.00	0.00	-102.00	【とりやめ】
新	3種盛土 (A)	m3		16.00	16.00	【新工種】
	純盛土	m3	319.00	0.00	-319.00	【とりやめ】
新	純盛土 (A)	m3		393.00	393.00	【新工種】
	小計					
	法面保護工	工種	1.00	1.00		
	裸土羽	m2	146.00	41.00	-105.00	
	小計					
	排水施設工	工種	3.00	3.00		
	グレーチング横断溝布設	m	3.50	0.00	-3.50	【とりやめ】
	グレーチング据付	m	3.00	0.00	-3.00	【とりやめ】
新	グレーチング横断溝布設 (A)	m		4.00	4.00	【新工種】 落ちふた式U型側溝4種
新	グレーチング据付 (A)	m		4.00	4.00	【新工種】 グレーチング普通目
	流末工	m	2.00	2.00		ふとんかご
	小計					
	暗渠工	工種	1.00	1.00		
	流木除け工	m	3.00	3.00		H型
	小計					
	路盤工	工種	1.00	1.00		
	コンクリート路面工	m2	379.50	369.70	-9.80	曲げ4.5-6.5-40BB
	小計					
	仮設工	工種	2.00	2.00		
	現道補修	km	1.00	1.00		
	横断溝呑口土砂撤去	m3	8.00	9.30	1.30	
	小計					
新	その他経費	工種		1.00	1.00	
新	伐木処理	式		1.00	1.00	【新工種】
	小計					
	直接工事費計					
	共通仮設費計	式	1.00	1.00		
	純工事費計					
	現場管理費	式	1.00	1.00		
	工事原価					
	一般管理費等	式	1.00	1.00		
	工事価格		8,800,000	8,150,000	-650,000	
	消費税相当額	%	880,000	815,000	-65,000	
	請負工事費		9,680,000	8,965,000	-715,000	