

令和5年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月16日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
土山山腹工事	広島県東広島市八本松町(土山国有林)	治山工事	山腹工1箇所 0.2ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
18,775,000円	16,796,100円	令和5年6月29日	株式会社SEIWA 広島県東広島市西条町下三永217-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
17,900,000円	令和5年6月	令和6年1月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年1月16日

変更後の契約金額(税抜き) 25,800,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和6年1月

変更数量内訳書

(工事名)土山山腹工事

(変更第1回分)

No.1

	工種	単位	原設計数量	第1回変更設計数量	増減	備考
	第1号力ゴ枠土留工	基	1.00	1.00		L=28.6m H=1.5m
	力ゴ枠A	m	62.00		-62.00	中詰礫
	力ゴ枠B	m	28.00		-28.00	中詰石
	礫質土掘削	m3	51.00		-51.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形 (普)	m2	25.60	22.90	-2.70	粘性土・礫質土
新	力ゴ枠A'	m		48.00	48.00	中詰土
新	力ゴ枠B'	m		30.00	30.00	中詰石
新	礫質土掘削A	m3		44.00	44.00	BH=0.80m3級
	小計					
	第2号力ゴ枠土留工	基	1.00	1.00		L=20.6m H=1.5m
	力ゴ枠A	m	42.00		-42.00	中詰礫
	力ゴ枠B	m	14.00		-14.00	中詰石
	礫質土掘削	m3	34.00		-34.00	BH=0.80m3級
	人力掘削面整形 (普)	m2	17.60	16.50	-1.10	粘性土・礫質土
新	力ゴ枠A'	m		32.00	32.00	中詰土
新	力ゴ枠B'	m		22.00	22.00	中詰石
新	礫質土掘削A	m3		33.00	33.00	BH=0.80m3級
	小計					
	第3号力ゴ枠土留工	基	1.00	1.00		L=16.6m H=2.0m
	力ゴ枠A	m	48.00		-48.00	中詰礫
	力ゴ枠B	m	6.00		-6.00	中詰石
	礫質土掘削	m3	32.00		-32.00	BH=0.80m3級
	端部枠	枚	4.00		-4.00	K08 500*800 塗装
	人力掘削面整形 (普)	m2	16.00	13.30	-2.70	粘性土・礫質土
新	力ゴ枠A'	m		34.00	34.00	中詰土
新	力ゴ枠B'	m		16.00	16.00	中詰石
新	礫質土掘削A	m3		29.00	29.00	BH=0.80m3級
	小計					
	第4号力ゴ枠土留工	基	1.00	1.00		L=12.6m H=2.5m
	力ゴ枠A	m	40.00		-40.00	中詰礫
	力ゴ枠B	m	4.00		-4.00	中詰石
	礫質土掘削	m3	21.00		-21.00	BH=0.80m3級
	端部枠	枚	6.00		-6.00	K08 500*800 塗装
	人力掘削面整形 (普)	m2	11.20	10.10	-1.10	粘性土・礫質土
新	力ゴ枠A'	m		25.00	25.00	中詰土
新	力ゴ枠B'	m		16.00	16.00	中詰石
新	礫質土掘削A	m3		20.00	20.00	BH=0.80m3級
	小計					
新	第1号力ゴ枠土留工(追加)	基		1.00	1.00	L=28.0m H=1.5m
新	力ゴ枠A'	m		78.00	78.00	中詰土
新	礫質土掘削A	m3		52.00	52.00	BH=0.80m3級
新	人力掘削面整形 (普)	m2		22.40	22.40	粘性土・礫質土
	小計					
新	第2号力ゴ枠土留工(追加)	基		1.00	1.00	L=20.0m H=1.5m
新	力ゴ枠A'	m		54.00	54.00	中詰土
新	礫質土掘削A	m3		21.00	21.00	BH=0.80m3級
新	人力掘削面整形 (普)	m2		16.00	16.00	粘性土・礫質土
	小計					
	山腹工	ha	0.20	0.20		
	木製枠筋工	m	103.50	93.00	-10.50	H=0.5m W=0.75mm 1段積
	植生ネット伏工	m2	1,756.90	1,822.70	65.80	肥料袋有
	山腹工標識板取付(普)	式	1.00	1.00		鋼製 55*40*1.0mm
新	植生マット水路工水受部	箇所		5.00	5.00	
新	植生マット水路工水路部	m		75.00	75.00	
新	斜面整地[礫質土] (普)	m2		1,822.70	1,822.70	斜面凹凸溝等均し
新	集水柵	箇所		1.00	1.00	SM120
	小計					

