

## 令和5年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和6年2月19日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大山溪間工事	広島県東広島市八本松町	治山工事	谷止工2基 299.0m <sup>3</sup>	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
40,421,000円	36,385,380円	令和5年6月22日	沼田建設株式会社 広島県広島市安佐北区可部三丁目3番30号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
39,300,000円	令和5年6月	令和6年3月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年2月19日

変更後の契約金額(税抜き) 54,200,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和6年3月

## 変更数量内訳書

(工事名) 大山溪間工事

(変更第1回分)

No.1

	工種	単位	原設計数量	第1回変更設計数量	増減	備考
	第2号コンクリート谷止工	m3	206.00	206.00		L=31.5m H=4.0m V=206.0m3
	コンクリート打設A	m3	206.00	206.00		18-8-40BB 45-60m3/日 No.2谷止工
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	245.50	245.50		ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械
	内部型枠	m2	9.80	9.80		目地材含む
	礫質土掘削A	m3	385.00	0.00	-385.00	BH=0.80m3級 対策型 No.2号谷止工
新	礫質土掘削A'	m3	0.00	385.00	385.00	BH=0.80m3級 対策型 No.2号谷止工
	人力掘削面整形	m2	66.00	66.00		粘性土・礫質土
	止水板A	式	1.00	1.00		CC 300*7mm No.2号谷止工
	間詰コンクリートB	m3	4.10	4.00	-0.10	本体同時打設
	間詰コンクリートA	m3	5.40	5.40		本体別打設 ポンプ車打設 18-8-40BB
	型枠A	m2	23.60	23.40	-0.20	小型型枠
	植生ネット伏工	m2	60.90	49.60	-11.30	
	木製枠工A	式	1.00	0.00	-1.00	45*45・H=495・W=750
新	木製枠工A'	式	0.00	1.00	1.00	45*45・H=495・W=750
	堤名板取付[B型]	枚	1.00	1.00		55*40*1.2cm
	治山シンボルマーク取付	枚	1.00	1.00		400*300*10mm(タイプⅡ)
	小計					
	第3号コンクリート谷止工	m3	93.00	93.00		L=16.0m H=3.5m V=93.0m3
	コンクリート打設B	m3	93.00	93.00		18-8-40BB 30-45m3/日 No.3谷止工
	型枠設置・撤去[治山ダム]	m2	109.70	109.70		ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械
	礫質土掘削B	m3	188.00	188.00		BH=0.80m3級 対策型 3号谷止工
	人力掘削面整形	m2	31.00	31.00		粘性土・礫質土
	間詰コンクリートD	m3	6.30	6.30		本体同時打設
	間詰コンクリートC	m3	3.50	3.50		本体別打設 ポンプ車打設 18-8-40BB
	型枠A	m2	18.50	18.40	-0.10	小型型枠
	植生ネット伏工	m2	37.80	257.10	219.30	
	木製枠工B	式	1.00	0.00	-1.00	45*45・H=495・W=750
新	木製枠工B'	式	0.00	1.00	1.00	45*45・H=495・W=750
	堤名板取付[A型]	枚	1.00	1.00		40*30*1.0cm
	治山シンボルマーク取付	枚	1.00	1.00		400*300*10mm(タイプⅡ)
	小計					
	仮設工	式	1.00	1.00		
	キャットウォーク足場設置撤去	m	164.00	164.00		
	廻排水工A	式	1.00	1.00		排水パイプ・大型土のう併用(2.3号谷止工)
	仮設道作設	式	1.00	0.00	-1.00	L=150m (2.3号谷止工)
新	仮設道作設A	式	0.00	1.00	1.00	L=150m (2.3号谷止工)
	河床整理工	式	1.00	0.00	-1.00	
新	河床整理工A	式	0.00	1.00	1.00	
	チェーンソー伐開	m2	2,500.00	0.00	-2,500.00	
新	チェーンソー伐開A	m2	0.00	2,500.00	2,500.00	伐採・集積・場内運搬・積込
	小計					
	その他経費	式	1.00	1.00		
	産業廃棄物運搬(木材)	m3	100.00	0.00	-100.00	ダンプトラック10t(木材)
	産業廃棄物処分費(木材)	m3	100.00	0.00	-100.00	
新	産廃廃棄物運搬費(木くず)	m3	0.00	480.00	480.00	ダンプトラック10t
新	産廃廃棄物処分費(木くず)	m3	0.00	480.00	480.00	
新	産廃廃棄物運搬費(根株)A	m3	0.00	120.00	120.00	除根・場内運搬・積込
新	産廃廃棄物運搬費(根株)B	m3	0.00	120.00	120.00	ダンプトラック10t
新	産廃廃棄物処分費(根株)	m3	0.00	120.00	120.00	
	小計					
	直接工事費計					
	共通仮設費計	式	1.00	1.00		
	純工事費計					

