合意単価

令和7年3月24日に締結した興徳寺（ホー4）災害対策工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年4月9日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		183,144,000
	治山土工				式	1.00		32,679,000
		掘削工			式	1.00		17,211,349
			2号土留工床堀	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	8,115.00	1,050	8,520,750
			2号土留工掘削面整形		m2	466.30	702	327,342
			3号土留工床堀	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	4,343.00	1,467	6,371,181
			3号土留工掘削面整形		m2	469.60	702	329,659
			倒木撤去	(造材～集材)	m3	200.00	6,576	1,315,200
			根切・除根		m3	37.70	9,210	347,217
		残土処理工			式	1.00		15,468,398
			残土処理		m3	2,974.00	803	2,388,122
			残土運搬	(興徳寺(ホ-4))～輪島市南志見	台	561.00	23,316	13,080,276
	山腹基礎工				式	1.00		139,753,000
		法切工			式	1.00		745,395
			法切工		m3	651.00	1,145	745,395
		2号鋼製補強土壁工			式	1.00		68,522,976
			鋼製土留工上流壁面材組立	上流側壁面部	m2	468.40	30,053	14,076,825
			鋼製土留工上流基礎部組立	上流側基礎部	m2	85.00	32,516	2,763,860
			鋼製土留工下流壁面材組立	下流側石積模様部	m2	501.50	28,709	14,397,563
			鋼製土留工下流壁面材組立	下流側滑面部	m2	68.60	26,870	1,843,282
			天端保護コンクリート		m3	86.90	38,798	3,371,546
			基礎コンクリート		m3	38.00	37,691	1,432,258
			内部材		m3	2,521.00	10,111	25,489,831
			型枠工	天端コンクリート	m2	13.70	10,244	140,342
			水抜暗渠(上段)	ボックスカルバート 300*300	本	9.00	202,113	1,819,017
			水抜暗渠(下段)	ボックスカルバート 300*300	本	8.00	225,567	1,804,536
			伸縮継目	天端保護コンクリート	m2	8.30	5,586	46,363
			裏込砕石工	RC-40	m3	147.00	9,099	1,337,553
		3号鋼製補強土壁工			式	1.00		68,487,029
			鋼製土留工上流壁面材組立	上流側壁面部	m2	478.80	30,053	14,389,376
			鋼製土留工上流基礎部組立	上流側基礎部	m2	86.00	32,516	2,796,376
			鋼製土留工下流壁面材組立	下流側石積模様部	m2	497.70	28,709	14,288,469
			鋼製土留工下流壁面材組立	下流側滑面部	m2	85.40	26,870	2,294,698
			天端保護コンクリート		m3	85.50	38,798	3,317,229
			基礎コンクリート		m3	38.60	37,691	1,454,872
			内部材		m3	2,452.00	10,111	24,792,172
			型枠工	天端コンクリート	m2	13.40	10,244	137,269
			水抜暗渠(上段)	ボックスカルバート 300*300	本	9.00	202,113	1,819,017
			水抜暗渠(下段)	ボックスカルバート 300*300	本	8.00	225,567	1,804,536
			伸縮継目	天端保護コンクリート	m2	8.30	5,586	46,363
			裏込砕石工	RC-40	m3	148.00	9,099	1,346,652
		水路工			式	1.00		1,997,967
			植生土のう水路工		m	175.80	11,365	1,997,967
	山腹緑化工				式	1.00		10,712,000
		筋工			式	1.00		3,023,280

			丸太筋工	3本積	m	585.00	5,168	3,023,280
		伏工			式	1.00		7,688,880
			植生ネット伏工	切土部	m2	2,141.70	1,950	4,176,315
			植生ネット伏工	盛土部	m2	1,858.50	1,890	3,512,565
仮設工					式	1.00		15,608,000
	仮設工				式	1.00		15,608,000
		作業ヤード整備工			式	1.00		5,320,352
			敷鉄板敷設・撤去		式	1.00		4,416,692
			混合ヤード設置・撤去		式	1.00		903,660
		仮橋・作業構台工			式	1.00		1,562,893
			仮橋		式	1.00		1,562,893
		その他			式	1.00		8,725,721
			産業廃棄物運搬費	22.0km 木くず	m3	237.70	13,948	3,315,439
			産業廃棄物処理費	木くず	t	130.74	41,382	5,410,282
直接工事費					式	1.00		198,752,000
共通仮設費計					式	1.00		21,331,000
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		2,975,000
		運搬費			式	1.00		2,975,938
			仮設材運搬 (敷鉄板)	片道10.7km 往復	t	285.51	6,566	1,874,658
			仮設材積込取卸し		t	308.193	2,759	850,304
			仮設材運搬 (仮橋)	片道300km 片道(往復)	t	22.68	11,066	250,976
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		16,713,000
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		1,643,000
純工事費					式	1.00		220,083,000
	現場管理費				式	1.00		48,833,000
工事原価					式	1.00		268,916,000
		一般管理費等			式	1.00		39,854,000
	一般管理費等計				式	1.00		39,854,000
工事価格					式	1.00		308,770,000
	消費税相当額				式	1.00		30,877,000
請負金額					式	1.00		339,647,000