合意単価

令和7年3月12日に締結した大谷（ホー5）災害対策工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年4月9日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		18,997,000
	治山土工			(溪間工)	式	1.00		570,000
		作業土工		(治山ダム工)	式	1.00		570,670
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	483.00	1,054	509,082
			掘削面整形	(礫質土)	m2	89.00	692	61,588
	治山ダム工				式	1.00		18,239,000
		コンクリート谷止工			式	1.00		17,557,675
			コンクリート	18-8-40BB	m3	361.80	31,062	11,238,231
			丸太残存型枠		m2	170.10	19,438	3,306,403
			治山ダム型枠		m2	178.00	13,363	2,378,614
			水抜パイプ設置	VU400 谷止工	箇所	1.00	45,704	45,704
			止水板設置	塩ビ 300×7mm	式	1.00		70,400
			キャットウォーク足場工		m	169.00	3,067	518,323
		間詰工			式	1.00		681,557
			間詰コンクリート	18-8-40BB (本体同時打設)	m3	2.50	31,062	77,655
			間詰コンクリート	18-8-40BB (よう壁部 小型構造物)	m3	4.30	39,953	171,797
			間詰型枠		m2	18.40	8,949	164,661
			水抜きパイプ設置	VU75 間詰よう壁	箇所	4.00	485	1,940
			丸太筋工 (普)	3本積み	m	15.30	4,760	72,828
			植生マット伏工 (普)	肥料袋あり	m2	82.20	2,344	192,676
	溪間工付属物設置工				式	1.00		188,000
		銘板工			式	1.00		188,674
			提名板	C型 60*80*1.5cm アルミ板	枚	1.00	139,402	139,402
			表示板	治山シンボルマーク タイプII	枚	1.00	49,272	49,272
山腹工					式	1.00		102,018,000
	治山土工			(山腹工A)	式	1.00		5,146,000
		掘削工			式	1.00		230,701
			礫質土掘削	BH0.45m3級	m3	281.00	821	230,701
		盛土工			式	1.00		114,380
			盛土 (流用土)		m3	301.00	380	114,380
		作業土工			式	1.00		4,545,541
			法面整形 (礫質土)		m2	2,971.50	1,166	3,464,769
			法面整形 (軟岩 (I) A)		m2	216.70	1,425	308,797
			1号土留工掘削 (礫質土)	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	44.00	1,656	72,864
			1号土留工掘削 (軟岩 (I) B)	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	10.00	2,846	28,460
			1号土留工掘削面整形	(礫質土)	m2	13.30	692	9,203
			1号土留工掘削面整形	(軟岩 (I) B)	m2	7.60	2,438	18,528
			2号土留工掘削 (礫質土)	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	151.00	2,091	315,741
			2号土留工掘削 (軟岩 (I) B)	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	70.00	3,151	220,570
			2号土留工掘削面整形	(礫質土)	m2	0.70	871	609
			2号土留工掘削面整形	(軟岩 (I) B)	m2	39.10	2,711	106,000
		残土処理工			式	1.00		256,284
			残土処理 (運搬)	ダンプトラック10t 片道6.1km	m3	162.00	1,582	256,284
	山腹基礎工			(山腹工A)	式	1.00		96,872,000
		法切工			式	1.00		194,346
			法切		m3	18.00	10,797	194,346
		法枠工			式	1.00		60,364,930
			下部現場吹付法枠工		m2	1,636.10	23,162	37,895,348
			上部現場吹付法枠工		m2	968.60	23,198	22,469,582
		アンカー工			式	1.00		26,555,736

			鉄筋挿入 (ロックボルト)		式	1.00		26,555,736
		筋工			式	1.00		363,555
			丸太筋工 (山)	3本積み	m	66.50	5,467	363,555
		伏工			式	1.00		961,520
			植生マット伏工 (山)	肥料袋あり	m2	400.30	2,402	961,520
		暗渠工			式	1.00		260,418
			結束暗渠工		m	55.80	4,667	260,418
		水路工			式	1.00		1,009,118
			コルゲートフリューム		m	42.10	22,658	953,901
			ふとんかご		枚	1.00	55,217	55,217
		集水樹工			式	1.00		61,432
			集水樹A型		基	1.00	61,432	61,432
		場所打土留工			式	1.00		7,101,086
			1号コンクリート土留工		基	1.00	2,027,560	2,027,560
			2号コンクリート土留工		基	1.00	5,073,526	5,073,526
仮設工					式	1.00		13,920,000
	仮設工				式	1.00		13,920,000
		工事用道路工			式	1.00		8,801,515
			工事用道路掘削 (土砂)		m3	293.00	775	227,075
			工事用道路盛土		m3	249.00	2,567	639,183
			仮設道取付用盛土材運搬		m3	52.00	683	35,516
			法面整形 (掘削部)		m2	164.50	1,151	189,339
			法面整形 (盛土部)		m2	231.90	418	96,934
			仮設舗装		式	1.00		3,858,062
			仮水路工		式	1.00		347,079
			大型土のう積工		袋	28.00	8,987	251,636
			水替工		式	1.00		509,243
			敷鉄板敷設・撤去工		枚	42.00	13,200	554,400
			仮設水路工	(施工後残置)	m	105.30	19,877	2,093,048
		運搬設備工			式	1.00		5,119,059
			モノレール運搬設備		式	1.00		5,069,504
			圧送管組立・撤去		m	17.00	2,915	49,555
直接工事費					式	1.00		134,935,000
共通仮設費計					式	1.00		14,400,275
		共通仮設費 (積上げ分計)			式	1.00		543,000
		運搬費			式	1.00		332,257
			仮設材運搬 製品L≤12m	14.3km (往路)	t	33,684	3,473	116,984
			仮設材積込費+取卸し費		t	33,684	2,918	98,289
			仮設材運搬 製品L≤12m	14.3km (復路)	t	33,684	3,473	116,984
		技術管理費			式	1.00		210,832
			確認試験工		本	8.00	26,354	210,832
		共通仮設費 (率計上)			式	1.00		12,616,006
		現場環境改善費 (率計上)			式	1.00		1,241,269
純工事費					式	1.00		149,335,275
	現場管理費				式	1.00		36,332,424
工事原価					式	1.00		185,667,699
		一般管理費等			式	1.00		29,225,149
	一般管理費等計				式	1.00		29,225,000
工事価格					式	1.00		214,892,000
		消費税相当額			式	1.00		21,489,200
請負金額					式	1.00		236,381,200