

合意単価

令和7年6月30日に締結した令和7年度上一飯谷林道改良工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年7月17日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		7,336,000
林道土工		式	1		1,107,000
盛土工		式	1		8,723
盛土（流用土）	機械施工（対策型）、1種盛土	m3	11	793	8,723
作業土工		式	1		470,524
床掘り	礫質土 機械施工（対策型）	m3	172	2,401	412,972
埋戻し	機械施工（対策型）	m3	16	3,597	57,552
残土処理工		式	1		628,359
残土処理	機械施工（対策型）、3種残土	m3	129	4,871	628,359
法面工		式	1		247,000
かご工		式	1		247,092
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	12	20,591	247,092
擁壁工		式	1		950,000
現場打擁壁工		式	1		950,656
基礎材	割栗石50-150mm敷厚15cm	m2	8.4	5,673	47,653
コンクリート	18-8-40BB	m3	11.5	38,290	440,335
型枠	一般型枠	m2	35	8,824	308,840
足場	安全ネット無	m	6	2,664	15,984
敷コンクリート	18-8-40BB	m3	3.6	38,290	137,844
石・ブロック積工		式	1		2,434,000
コンクリートブロック工		式	1		2,434,461
コンクリートブロック基礎	18-8-25BB	m	17.8	6,883	122,517
コンクリートブロック積	控え35cm 滑面	m2	66.6	19,986	1,331,067
胴込・裏込コンクリート	18-8-25BB	m3	27.5	28,916	795,190
胴込・裏込材（碎石）	RC-40	m3	16.7	11,119	185,687
排水構造物工		式	1		2,480,000
管渠工		式	1		2,356,788
高耐圧ポリエチレン管	φ1200(R30)	m	14	168,342	2,356,788
流末工		式	1		124,038
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	6	20,673	124,038
構造物撤去工		式	1		118,000
構造物取壊し工		式	1		85,008
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	8	10,626	85,008
排水構造物撤去工		式	1		33,584
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000mm	m	8	4,198	33,584
仮設工		式	1		1,434,000
仮設工		式	1		1,434,000
水替工		式	1		508,965
廻排水	大型土のう設置・撤去、排水管設置・撤去	式	1		320,007
ポンプ排水小口径	作業時排水口径50mm	式	1		188,958
産業廃棄物処理		式	1		925,901
産業廃棄物処分費	コンクリート殻（無筋）	t	18.9	1,829	34,568
産業廃棄物運搬費	コンクリート殻（無筋）運搬距離=2.2km	m3	8	3,046	24,368
産業廃棄物処分費	ポリエチレン管	m	8	4,573	36,584
産業廃棄物運搬費	ポリエチレン管運搬距離=6.1km	m	8	2,636	21,088
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	m3	3.5	4,573	16,005
産業廃棄物運搬費	廃プラスチック運搬距離=6.1km	m3	3.5	2,636	9,226
産業廃棄物処分費	礫質土	m3	129	2,286	294,894
産業廃棄物運搬費	礫質土運搬距離=10.7km	m3	129	3,792	489,168
直接工事費		式	1		8,770,000
共通仮設費計		式	1		1,330,597
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		0
共通仮設費（率計上）		式	1		1,330,597
純工事費		式	1		10,100,597
現場管理費		式	1		3,525,397
工期延長等の現場維持費		式	1		0
工事原価		式	1		13,625,994
一般管理費等		式	1		2,875,309

契約保証		式	1		0
一般管理費等計		式	1		2,875,000
金額調整欄		式	1		0
工事価格		式	1		16,500,000
消費税相当額		式	1		1,650,000
請負金額		式	1		18,150,000