## 合意単価

令和7年9月18日に締結した大谷(B渓流)災害対策工事における契約に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日:令和7年9月24日

工事名:大谷(B渓流)災害対策工事

工事区分・工種・種別・細別				1014		, to =	A	^
エ事区分 (レベル 1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	- 規格 	単位	数量	合意単価	金額
渓間工	(2 1,0 2)	(2 1,7 0)	(2 7,01)		式	1. 00		48, 016, 000
	治山土工				式	1. 00		2, 935, 000
		作業土工			式	1. 00		2, 845, 829
			礫質土掘削	0.45m3級 埋戻含む	m3	810. 00	1, 688	1, 367, 280
			軟岩 I B掘削	0.45m3級 埋戻含む	m3	196. 00	3, 548	695, 408
			掘削面整形	礫質土	m2	41. 40	656	27, 158
			倒木等撤去		m3	50. 00	8, 407	420, 350
			掘削面整形	軟岩 I B	m2	136. 00	2, 311	314, 296
			不足土運搬	ダンプトラック 片道1.3km	m3	19. 00	1, 123	21, 337
		法面整形工			式	1. 00		89, 368
			法面整形 (切土部)		m2	60. 10	1, 091	65, 569
			法面整形 (盛土部)		m2	60. 10	396	23, 799
	治山ダムエ				式	1. 00		44, 870, 000
		鋼製枠谷止工			式	1. 00		34, 419, 110
			鋼製枠谷止工	塗装 中詰流出防止材含む	t	45. 40	517, 214	23, 481, 515
			詰石	割栗石	m3	584. 30	17, 939	10, 481, 757
			エキスパンドメタル取作	<del>1</del>	m2	198. 50	467	92, 699
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	373. 60	972	363, 139
		鋼製枠水叩工			式	1. 00		2, 348, 064
			鋼製枠水叩工	塗装	t	3. 62	519, 793	1, 881, 650
			詰石	割栗石	m3	26. 00	17, 939	466, 414
		鋼製枠側壁工			式	1. 00		7, 033, 079
			鋼製枠側壁工	塗装 中詰流出防止材含む	t	9. 97	516, 604	5, 150, 541
			詰石	割栗石	m3	100. 20	17, 939	1, 797, 487
			エキスパンドメタル取作	<del>,</del>	m2	58. 70	467	27, 412
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	59. 30	972	57, 639
		間詰工			式	1. 00		1, 070, 413
			かご枠工	詰石 幅120cm	m	32. 00	14, 397	460, 704
			かご枠端部枠		枚	30. 00	3, 412	102, 360
			詰石 割栗石	かご枠工	m3	18. 20	13, 185	239, 967
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	38. 80	972	37, 713
			植生シートエ	1重ネット 肥料袋無し	m2	93. 60	1, 027	96, 127
			植生マットエ	2重ネット 肥料袋あり	m2	60. 10	2, 222	133, 542
	渓間工付属物設	1			式	1. 00		116, 000
		銘板工	15.5.15	D.T.I. 10 55 1 0	式	1. 00		116, 510
			提名板	B型 40*55*1.2cm	枚	1.00	69, 808	69, 808
	#####		表示板	治山シンボルマーク タイプⅡ	枚	1.00	46, 702	46, 702
	構造物取壊しエ				式	1.00		95, 000
		構造物取壊しエ		*	式2	1.00	24.050	95, 356
/元記士			コンクリート構造物取場	表し上	m3	2. 80	34, 056	95, 356
<b>仮設工</b>	/伝記 エ				式式	1.00		2, 622, 000
	仮設工	仮かなて				1.00		2, 622, 000
		仮水路工	大型土のう	九型 耐候性1年	式袋	1. 00 7. 00	8, 022	292, 376 56, 154
			大型工のう 排水管	丸空   耐候性   年   硬質塩化ビニル管 $\phi$ 400mm		47. 00	5, 026	236, 222
		作業ヤード整備	J		m 式	1.00	3, 020	491, 080
	1	17末 17至 17	敷鉄板敷設・撤去工		-16	1. 00		491, 080

		その他			式	1. 00		1, 839, 412
				無筋コンクリート殻	m3	2. 80	7, 126	19, 952
			産業廃棄物処分費	無筋コンクリート殻	t	4. 10	922	3, 780
			産業廃棄物運搬費	木くず	m3	50.00	13, 493	674, 650
			産業廃棄物処分費	木くず	t	27. 50	41, 492	1, 141, 030
直接工事費					式	1. 00		50, 638, 000
共通仮設費計					式	1. 00		7, 094, 000
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		302, 000
		運搬費			式	1.00		302, 757
			仮設材運搬費	製品L≦12m 片道16km 往復	t	32. 08	9, 350	299, 948
			建設機械運搬費		式	1. 00		2, 809
	共通仮設費(率計上)				式	1. 00		6, 238, 000
	現場環境改善費	(率計上)			式	1. 00		554, 000
純工事費					式	1. 00		57, 732, 000
	現場管理費				式	1. 00		16, 932, 000
工事原価					式	1. 00		74, 664, 000
		一般管理費等			式	1. 00		13, 136, 000
	一般管理費等計				式	1. 00		13, 136, 000
工事価格					式	1. 00		87, 800, 000
	消費税相当額				式	1. 00		8, 780, 000
請負金額					式	1. 00		96, 580, 000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。