

合意単価

令和8年3月10日に締結した令和7年度 上秋津治山工事(11号集水井工) における契約に用い単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月11日

単価表 (第2回)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
地すべり防止		式	1		138,162,000
地下水排除工		式	1		131,487,000
集水井工(ライナープレート土留工)		式	1		82,064,749
集水井掘削土留	掘削深さ40m以上	m	46	1,642,185	75,540,510
コンクリート工	18-8-40BB (小型構造物) 口元固定コンクリート	m3	20.6	59,859	1,233,095
コンクリート工	18-8-40BB (小型構造物) 底張コンクリート	m3	7.8	63,187	492,858
一般型枠 (小型構造物)	口元固定コンクリート用	m2	22	9,504	209,088
合板円形型枠	底張コンクリート用	m2	9.1	14,186	129,092
井戸蓋		基	1	535,576	535,576
昇降用設備設置		m	45.2	78,663	3,555,567
掘削作業設備組立・解体	簡易やぐら	基	1	65,795	65,795
安全施設工	ネットフェンス H=1500mm	式	1		303,168
ボーリング工		式	1		49,422,579
集水ボーリング (軟岩)	集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本	m	678.4	21,893	14,852,211
集水ボーリング (中硬岩)	集水井内 中硬岩 φ90mm 50m/本以下	m	971.6	28,644	27,830,510
保孔管加工・挿入	集水井内 VP 有り VP40	m	1,597.2	1,439	2,298,370
保孔管挿入	集水井内 VP 無し VP40	m	66	664	43,824
排水ボーリング (中硬岩)	集水井内 中硬岩 φ115mm 50m/本以下	m	44.6	31,781	1,417,432
保孔管加工・挿入	集水井内 SGP-VD 80A	m	45.6	31,584	1,440,230
ボーリングマシン据付・撤去		回	3	513,334	1,540,002
治山土工		式	1		6,675,000
作業土工		式	1		138,929
床掘	土砂	m3	51	2,445	124,695
掘削面整形	礫質土	m2	20.6	691	14,234
法面整形工		式	1		173,520
斜面整地	礫質土	m2	45	1,686	75,870
植生マット伏	肥料袋付二重繊維ネット	m2	45	2,170	97,650
残土処理工		式	1		6,363,317
土砂運搬工	不整地運搬車 2t級 運搬距離	m3	385	7,305	2,812,425
土砂運搬工 (仮置場経由運搬)	不整地運搬車 2t級 総運搬距離	m3	316	11,237	3,550,892
仮設工		式	1		97,281,000
仮設工		式	1		97,281,000
運搬設備工		式	1		97,220,439
チェンソー伐開	樹冠疎密度・普通	m2	2,444.8	131	320,268
モノレール架設・撤去	3.0t/45° L=399.2m 設置期間11ヶ月 新設分	式	1		66,238,971
既設モノレール撤去	3.0t/45° L=246.8m 使用期間6ヶ月 既設分	式	1		27,571,080
四脚式ミニクレーン賃料	2.9t吊り 10ヶ月	式	1		3,090,120
産業廃棄物処理		式	1		60,780
産業廃棄物処理費 (プラスチック類)		m3	3	16,871	50,613
産業廃棄物運搬経費 (プラスチック類)		m3	3	3,389	10,167
直接工事費		式	1		235,443,000
共通仮設費計		式	1		20,605,087
共通仮設費 (積上げ分計)		式	1		3,392,000
技術管理費		式	1		2,436,919
ICT測量費	集水井+残土場	式	1		2,211,973
遠隔臨場試験費	使用期間10カ月	式	1		224,946
営繕費		式	1		956,022
現場環境改善費 (快適トイレ)	2基×設置期間10カ月	式	1		956,022
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,283,235
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,929,852
純工事費		式	1		256,048,087
現場管理費		式	1		59,005,322
工事原価		式	1		315,053,409
一般管理費等		式	1		45,747,583
一般管理費等計		式	1		45,747,000
工事価格		式	1		360,800,000
消費税相当額		式	1		36,080,000
請負金額		式	1		396,880,000

なお、本単価表に記載のない工種 (レベル2) が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別 (レベル4) が追加された場合の共通仮設費 (積上げ分) については、変更時の価格を基礎として協議する。