

合意単価

令和8年3月16日に締結した東山溪間工事（ゼロ国債）における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添単価表のとおり。

単価合意書締結日：令和8年3月24日

合意単価表

工事名 東山溪間工事 (ゼロ国債)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
溪間工		式	1.0		16,173,000
治山土工		式	1.0		1,336,000
作業土工		式	1.0		1,336,191
掘削 (土砂)	機械施工 (対策型)、礫質土	m3	243.0	2,189	531,927
掘削 (岩石)	機械施工 (対策型)、軟岩 I (B)	m3	178.0	3,968	706,304
岩盤清掃	人力施工	m2	74.1	1,322	97,960
治山ダム工		式	1.0		14,721,000
コンクリート谷止工	L=29.5m、H=5.5m、V=273.1m3	式	1.0		13,938,157
コンクリート	18-8-40BB、コンクリートポンプ車打設	m3	273.1	32,847	8,970,515
打継面清掃	処理剤使用	m3	273.1	418	114,155
止水板	CC型30cm	m	5.5	5,072	27,896
水抜パイプ	VU管φ200mm	式	1.0		11,472
型枠A	治山ダム型枠 (水裏、放水路)	m2	133.6	11,871	1,585,965
型枠B	木製残存型枠 (水表)	m2	135.2	19,990	2,702,648
キャットウォーク		m	145.0	2,602	377,290
水叩工	#8、網目13cm、0.5×1.2、中詰=割栗石 (購入)、スロープ式	m	8.0	18,527	148,216
間詰工		式	1.0		783,296
間詰コンクリートA	18-8-40BB、本体同時打設、コンクリートポンプ車打設	m3	8.6	32,139	276,395
間詰コンクリートB	18-8-40BB、コンクリートポンプ車打設	m3	4.9	32,855	160,989
型枠C	治山ダム型枠 (本体同時打設)	m2	17.3	10,805	186,926
型枠D	小型構造物	m2	15.2	7,771	118,119
水抜きパイプB	VU管φ75mm	m	1.2	526	631
植生シート	肥料無、一重ネット	m2	19.1	999	19,080
植生マット	肥料有、二重ネット	m2	9.9	2,137	21,156
溪間工付属物設置工		式	1.0		116,000
銘板工		式	1.0		116,758
堤名板	B型 40*55*1.2cm	枚	1.0	70,002	70,002
表示板	治山シンボルマーク、400*300*10mm (タイプII)	枚	1.0	46,756	46,756
仮設工		式	1.0		1,319,000
仮設工		式	1.0		1,319,000
作業土工		式	1.0		131,250
現道補修工	機械施工 (対策型)、補修材運搬距離=920m	m	1,750.0	75	131,250
廻排水		式	1.0		44,850
土のう締切工	人力施工、中詰土=現採	m2	2.4	13,211	31,706
廻排水管設置・撤去	PEP管、φ200mm	m	8.0	1,643	13,144
工事用道路工		式	1.0		477,609
仮設道作設	機械施工 (対策型)	式	1.0		30,040
作業ヤード作設	機械施工 (対策型)	式	1.0		106,429
仮設道原状復旧	機械施工 (対策型)	式	1.0		341,140
伐開工		式	1.0		173,388
支障木処理	伐倒、枝払、玉切、集積、積込	式	1.0		173,388
除草工		式	1.0		343,000
除草工	W=3.0m	m	1,750.0	196	343,000
産廃処理		式	1.0		149,050
産業廃棄物処分経費 (木くず)		m3	11.1	5,680	63,048
産業廃棄物運搬経費 (木くず)	運搬距離=15.2km	m3	11.1	7,748	86,002
直接工事費		式	1.0		17,492,000
共通仮設費計		式	1.0		3,094,094
共通仮設費 (積上げ分計)		式	1.0		23,000
運搬費		式	1.0		23,463
建設機械運搬経費	機械施工 (対策型)	回	1.0	23,463	23,463
共通仮設費 (率計上)		式	1.0		2,840,100
現場環境改善費 (率計上)		式	1.0		230,994
純工事費		式	1.0		20,586,094
現場管理費		式	1.0		7,668,270
工事原価		式	1.0		28,254,364
一般管理費等		式	1.0		5,446,000
一般管理費等計		式	1.0		5,446,000
工事価格		式	1.0		33,700,000
消費税相当額		式	1.0		3,370,000

請負金額		式	1.0	37,070,000
------	--	---	-----	------------

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。