

## 合意単価

令和8年3月16日に締結した犬岩山（B溪流）溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添単価表のとおり。

単価合意書締結日：令和8年3月26日

## 合意単価表

工事名 犬岩山(B溪流)溪間工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
溪間工		式	1.00		19,491,000
治山土工		式	1.00		1,705,000
掘削工		式	1.00		1,414,639
掘削(土砂)	機械施工(対策型)、礫質土	m3	449.00	1,681	754,769
掘削(軟IB)	機械施工(対策型)、軟岩 B	m3	190.00	3,473	659,870
埋戻し工		式	1.00		150,360
埋戻し	機械施工(対策型)	m3	84.00	1,790	150,360
作業土工		式	1.00		140,159
掘削面整形	人力施工	m2	76.60	605	46,343
岩盤清掃	人力施工	m2	69.70	1,346	93,816
治山ダム工		式	1.00		12,597,000
1号コンクリート谷止工		式	1.00		12,215,374
コンクリートA	18-8-40BB、ポンプ車打設、無筋構造物	m3	267.80	29,624	7,933,307
打継面清掃	処理剤使用	m3	267.80	420	112,476
止水板	CC型30cm	m	10.10	5,111	51,621
水抜パイプA	VU管 400mm	式	1.00		47,941
型枠A	治山ダム型枠	m2	292.50	12,367	3,617,347
キャットウォーク		m	166.00	2,727	452,682
間詰工		式	1.00		381,752
間詰コンクリートA	18-8-40BB、ポンプ車打設	m3	1.20	28,901	34,681
間詰コンクリートB	18-8-40BB、ポンプ車打設、本体同時打設	m3	1.70	28,901	49,131
型枠A	治山ダム型枠	m2	1.80	11,265	20,277
型枠B	一般型枠(小型構造物)	m2	5.20	8,113	42,187
水抜パイプB	VU管 50mm	m	0.50	262	131
植生ネット	肥料付、二重ネット	m2	71.20	2,246	159,915
木製枠筋工		m	9.80	7,697	75,430
流路工		式	1.00		5,073,000
1号コンクリート帯工	L=5.0m、H=1.0m、V=3.1m3	式	1.00		211,106
コンクリートB	18-8-40BB	m3	3.10	28,901	89,593
型枠C	一般型枠	m2	13.50	9,001	121,513
導流部工	L=5.5m、H=1.3m、V=8.4m3	式	1.00		536,564
コンクリートB	18-8-40BB	m3	8.40	28,901	242,768
型枠C	一般型枠	m2	29.30	9,001	263,729
目地材	t=10mm	m2	3.10	5,292	16,405
水抜パイプC	VU管 75mm	m	3.20	523	1,673
裏込礫	RC-40	m3	1.30	9,223	11,989
垂直壁	L=9.0m、H=1.5m、V=9.0m3	式	1.00		456,491
コンクリートB	18-8-40BB	m3	9.00	28,901	260,109
型枠C	一般型枠	m2	20.00	9,001	180,020
キャットウォーク		m	6.00	2,727	16,362
コンクリート流路工	L=9.8m、H=1.6~4.0m、V=63.5m3	式	1.00		3,127,344
コンクリートB	18-8-40BB	m3	63.50	28,901	1,835,213
型枠C	一般型枠	m2	109.60	9,001	986,509
目地材	t=10mm	m2	14.40	5,292	76,204
水抜パイプC	VU管 75mm	m	17.60	517	9,099
裏込礫	RC-40	m3	9.40	9,223	86,696
キャットウォーク		m	49.00	2,727	133,623
水路工		式	1.00		741,754
U型側溝A	U450	m	2.20	13,267	29,187
U型側溝B	U450、植生土のう付き	m	11.10	16,955	188,200
張りコンクリート	18-8-25(20)BB、t=10cm	m2	2.30	6,479	14,901
水路受工	18-8-25(20)BB	式	1.00		54,777
集水榭A	18-8-25(20)BB	基	1.00	268,047	268,047
植生マット	肥料付、二重ネット	m2	83.10	2,246	186,642
溪間工付属物設置工		式	1.00		116,000
銘板工		式	1.00		116,383
提名板	B型、40*50*1.2cm	枚	1.00	69,772	69,772
表示板	治山シンボルマーク、400*300*10mm(タイプ)	枚	1.00	46,611	46,611
仮設工		式	1.00		2,299,000
仮設工		式	1.00		2,299,000
廻排水		式	1.00		245,534
廻排水		式	1.00		245,534
伐開工		式	1.00		61,152
支障木伐採		式	1.00		61,152
構造物とりこわし工		式	1.00		26,361
大型土のう撤去		袋	29.00	909	26,361

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
防護施設工		式	1.00		709,988
ガードレール撤去		m	68.00	1,279	86,972
防護柵工	ガードレール(Gr-C-4E)	m	68.00	9,162	623,016
路面覆工		式	1.00		17,165
敷鉄板敷設・撤去	22×914×1829mm	枚	5.00	3,433	17,165
工事用道路工		式	1.00		161,270
現道補修工	柿原山林道	式	1.00		161,270
産廃処理		式	1.00		1,078,164
産業廃棄物処分経費(建設発生土)		m3	250.00	1,411	352,750
産業廃棄物処分経費(木くず)		m3	10.00	4,704	47,040
産業廃棄物処分経費(鉄くず)		t	0.97	4,704	4,562
産業廃棄物処分経費(廃プラスチック)		t	0.08	28,224	2,257
産業廃棄物処分経費(鉄筋コンクリート)		t	12.00	2,352	28,224
産業廃棄物運搬経費(建設発生土)	運搬距離=11.5km	m3	250.00	2,280	570,000
産業廃棄物運搬経費(木くず)	運搬距離=16.1km	m3	10.00	2,997	29,970
産業廃棄物運搬経費(鉄くず)	運搬距離=7.1km	t	0.97	1,597	1,549
産業廃棄物運搬経費(廃プラスチック)	運搬距離=7.1km	t	0.08	4,562	364
産業廃棄物運搬経費(鉄筋コンクリート)	運搬距離=13.5km	t	12.00	3,454	41,448
その他費用		式	1.00		1,565,000
その他費用		式	1.00		1,565,000
その他費用		式	1.00		1,565,500
交通誘導員B		日	50.00	31,310	1,565,500
直接工事費		式	1.00		23,355,000
共通仮設費計		式	1.00		2,994,157
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.00		9,000
運搬費		式	1.00		9,343
仮設材運搬費		t	1.45	6,444	9,343
共通仮設費(率計上)		式	1.00		2,692,569
現場環境改善費(率計上)		式	1.00		292,588
純工事費		式	1.00		26,349,157
現場管理費		式	1.00		9,255,590
工事原価		式	1.00		35,604,747
一般管理費等		式	1.00		6,660,000
一般管理費等計		式	1.00		6,660,000
工事価格		式	1.00		42,264,000
消費税相当額		式	1.00		4,226,400
請負金額		式	1.00		46,490,400

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。