

合意単価

令和8年3月23日に締結した令和7年度 大塔前の川(前の川)林道法師谷支線災害復旧工事 における契約に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月25日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道施設災害復旧					式	1.0		28,359,000
	土工				式	1.0		9,706,000
		掘削工			式	1.0		324,893
			掘削(土砂)	礫質土	m3	74.0	749	55,426
			床掘り	礫質土	m3	3.0	551	1,653
			床掘り	岩塊・玉石交じり土	m3	359.0	746	267,814
		盛土工			式	1.0		6,928,530
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	69.0	2,534	174,846
			盛土(購入土)	購入土	m3	339.0	15,501	5,254,839
			埋戻し	擁壁前面部 現地採取	m3	119.0	2,092	248,948
			埋戻し	擁壁背面部 購入土	m3	83.0	15,059	1,249,897
		残土処理工			式	1.0		2,452,620
			残土処理	岩塊・玉石交じり土 産業廃棄物処理・運搬	m3	205.0	11,964	2,452,620
	擁壁工				式	1.0		15,727,000
		重力式コンクリート擁壁工			式	1.0		15,727,353
			基礎材	基礎ぐり石 (概ぐり石5~15cm) 厚さ15cm	m2	113.3	3,906	442,549
			コンクリート	GF-I-I、t=2.0~4.5m 18-8-40BB	m3	227.0	41,725	9,471,575
			躯体型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	426.0	11,461	4,882,386
			基礎型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	79.3	5,862	464,856
			足場	キャットウォーク	m	111.0	3,255	361,305
			目地板	滲青繊維質目地板 t=10mm	m2	23.7	4,417	104,682
	排水構造物工				式	1.0		1,102,000
		横断溝工			式	1.0		1,021,892
			プレキャストU型横断溝	縦断勾配対応型 500×500	m	5.0	160,472	802,360
			横断溝蓋	森林管理局タイプ 500用	m	4.0	54,883	219,532
		流末処理工			式	1.0		80,752
			吞吐口	三層式コンクリート構造物	式	1.0		80,752
	舗装工				式	1.0		1,824,000
		コンクリート舗装工(既設工)			式	1.0		1,824,340
			コンクリート路面	GF-I-I、t=40BB 厚さ15cm	m2	154.2	11,831	1,824,340
仮設工					式	1.0		1,604,000
	仮設工				式	1.0		1,604,000
		工事用道路工			式	1.0		25,480
			現道補修		km	1.8	14,156	25,480
		水替工			式	1.0		1,579,505
			ポンプ排水(小口径)	ポンプ 径50mm*1台	式	1.0		235,654
			河床整理	岩塊・玉石交じり土	m3	1,465.0	889	1,302,385
			大型土のう製作設置・撤去		袋	6.0	6,911	41,466
直接工事費					式	1.0		29,963,000
共通仮設費計					式	1.0		5,058,417
	共通仮設費 (率計上)				式	1.0		5,058,417
純工事費					式	1.0		35,021,417
	現場管理費				式	1.0		11,554,711
工事原価					式	1.0		46,576,128
	一般管理費等				式	1.0		8,724,873
	一般管理費等計				式	1.0		8,724,000
工事価格					式	1.0		55,300,000
	消費税相当額				式	1.0		5,530,000
請負金額					式	1.0		60,830,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。