

合意単価

令和8年3月9日に締結した令和7年度 赤谷林道災害復旧工事 における契約
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）
については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月17日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	合意単価	金 額
林道施設災害復旧	L=38.0m	式	1		40,374,000
土工		式	1		661,000
掘削工		式	1		476,305
掘削(土砂)	(堆積土)	m3	15	1,233	18,495
掘削(土砂)	(礫質土)	m3	1	714	714
床掘(土砂)	(礫質土)	m3	20	270	5,400
床掘(岩)	(中硬岩)	m3	56	8,066	451,696
盛土工		式	1		132,075
盛土(流用土)	1種盛土	m3	20	2,385	47,700
埋戻し		m3	27	3,125	84,375
残土処理工		式	1		52,668
残土処理		m3	36	1,463	52,668
擁壁工		式	1		2,981,000
重力式コンクリート擁壁工		式	1		2,981,010
コンクリート	18-8-40BB	m3	38.9	35,900	1,396,510
型枠(躯体)	一般型枠 鉄筋無筋構造物	m2	100.1	10,055	1,006,505
型枠(基礎)	一般型枠 均しコンクリート	m2	22.4	5,140	115,136
足場	キャットウォーク	m	14.2	2,886	40,981
目地板	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m2	4.5	4,009	18,040
水抜パイプ	VU φ75mm	m	7	500	3,500
埋戻しコンクリート	18-8-40BB	m3	9	44,482	400,338
排水構造物工		式	1		234,000
横断工		式	1		234,510
横断溝蓋	グレーチング	枚	4	22,924	91,696
U型横断溝	U300B	m	4.8	29,753	142,814
落石雪害防止工		式	1		33,035,000
落石防止工		式	1		33,035,736
固定(ローフ伏工)		m2	983.3	31,959	31,425,284
固定(ローフ掛工)		m2	41.3	38,994	1,610,452
構造物撤去工		式	1		3,463,000
構造物取壊し工		式	1		101,218
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3.1	32,651	101,218
落石雪害防止撤去工		式	1		3,361,886
落石防止網(繊維網)撤去		m2	897.7	3,745	3,361,886
仮設工		式	1		3,481,000
仮設工		式	1		3,481,000
工事用道路		式	1		247,395
工事用道路補修		km	3	82,465	247,395
仮水路工		式	1		192,283
洗堀防止工	基礎部	m2	9.9	9,588	94,921
洗堀防止工	集水部	m2	6.8	14,318	97,362
運搬設備工		式	1		2,991,139
モノレール運搬設備	500kg積/45° 施工延長75m リース 期間4カ月	式	1		2,955,432
作業構台		空m3	6.9	5,175	35,707
その他費用		式	1		50,369
産業廃棄物処理費(コンクリート)	10t積み コンクリート殻 運搬距離41.8	m3	3.1	6,528	20,236
産業廃棄物処理費(金属)	6t積み 金属 運搬距離58.4km	t	4.27	7,057	30,133
直接工事費		式	1		43,855,000
共通仮設費計		式	1		6,950,978
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		0
共通仮設費(率計上)		式	1		6,950,978
現場環境改善費(率計上)		式	1		0
純工事費		式	1		50,805,978
現場管理費		式	1		16,349,254
工期延長等の現場維持費		式	1		0
工事原価		式	1		67,155,232
一般管理費等		式	1		11,945,913
契約保証		式	1		0
一般管理費等計		式	1		11,945,000
金額調整欄		式	1		0
工事価格		式	1		79,100,000
消費税相当額		式	1		7,910,000
請負金額		式	1		87,010,000