

合意単価

令和8年3月17日に契約した令和7年度 冠山溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月31日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1		23,684,000
	治山土工				式	1		1,872,000
		作業土工			式	1		1,872,457
			床掘	礫質土	m3	60	1,127	67,620
			床掘	軟岩 I B	m3	524	3,076	1,611,824
			岩盤清掃		m2	96.7	1,996	193,013
	治山ダム工				式	1		21,614,000
		コンクリート谷止工		L=22.7m H=8.0m V=422.9m3	式	1		20,817,519
			コンクリート	18-8-40BB	m3	422.9	34,302	14,506,315
			水抜きパイプ	VU φ500mm	式	1		78,240
			丸太残存型枠		m2	146.8	23,177	3,402,383
			治山ダム型枠	一般型枠 鉄筋・ 無筋構造物	m2	137.6	16,515	2,272,464
			止水板		m	8.5	6,299	53,541
			足場 (キャットウォーク)		m	146	3,456	504,576
		間詰工			式	1		796,843
			間詰コンクリート	18-8-40BB	m3	11.7	32,914	385,093
			型枠	小型構造物	m2	26.1	15,105	394,240
			植生マット伏	肥料袋付 二重 ネット	m2	7.2	2,432	17,510
	溪間工付属物設置工				式	1		198,000
		堤名板取付工			式	1		198,867
			堤名板	C型 80*60*1.5cm	枚	1	145,892	145,892
			表示板	治山シンボルマ ーク タイプII	枚	1	52,975	52,975
仮設工					式	1		1,875,000
	仮設工				式	1		1,875,000
		水替工			式	1		236,944
			廻排水		式	1		236,944
		産業廃棄物処理			式	1		1,638,800
			建設残土処分費 (土砂)		m3	200	2,596	519,200
			建設残土運搬費 (土砂)	片道26km BH山積 0.80m3	m3	200	5,598	1,119,600
直接工事費					式	1		25,559,000
共通仮設費計					式	1		4,450,535
		共通仮設費(積上げ分計)			式	1		347,000
		安全費			式	1		347,636
			安全管理費		式	1		347,636
		共通仮設費(率計上)			式	1		3,790,659
		現場環境改善費(率計上)			式	1		312,876
純工事費					式	1		30,009,535
		現場管理費			式	1		10,388,652
工事原価					式	1		40,398,187
		一般管理費等			式	1		7,514,689
		一般管理費等計			式	1		7,514,000
工事価格					式	1		47,912,000
		消費税相当額			式	1		4,791,200
請負金額					式	1		52,703,200

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。