

合意単価

令和8年3月23日に締結した大志戸林道改良工事における契約に用いる単価または金額
(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年4月20日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道開設・改良					式	1		6,160,000
	林道土工				式	1		744,000
		盛土工			式	1		16,560
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	20	828	16,560
		作業土工			式	1		728,046
			床掘り	礫質土	m3	59	601	35,459
			床掘り	中硬岩	m3	74	8,393	621,082
			埋戻し	小規模 土砂 擁壁前面背面部	m3	21	3,405	71,505
	石・ブロック積(張)工				式	1		5,416,000
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		5,416,118
			コンクリートブロック基礎	18-8-20BB、底幅=0.65m、 高さ=0.25m	m	20.6	5,637	116,122
			コンクリートブロック積	800×1250ほか	m2	75.8	5,190	393,402
			胴込コンクリート	18-8-20BB	m3	23.7	42,580	1,009,146
			裏込材(砕石)	RC-40	m3	31.8	11,052	351,453
			目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	17.5	3,866	67,655
			調整コンクリート	18-8-20BB 型枠含む	m3	4.4	73,019	321,283
			現地打コンクリート	18-8-20BB 型枠含む	m3	7.8	78,555	612,729
			大型ブロック	材料費	式	1		1,890,146
			埋戻しコンクリート	18-8-40BB 擁壁前面埋戻し部	m3	17.3	37,814	654,182
仮設工					式	1		583,000
	仮設工				式	1		583,000
		工事用道路工			式	1		321,768
			現道補修		km	1.6	201,105	321,768
		水替工			式	1		87,432
			ポンプ排水(小口径)	ポンプ口径Φ50mm作業時排水	式	1		87,432
		仮水路工			式	1		173,856
			大型土のう	製作・設置・撤去	袋	32	5,433	173,856
直接工事費					式	1		6,743,000
共通仮設費計					式	1		1,398,020
	共通仮設費(率計上)				式	1		1,398,020
純工事費					式	1		8,141,020
	現場管理費				式	1		2,890,974
工事原価					式	1		11,031,994
		一般管理費等			式	1		2,415,848
	一般管理費等計				式	1		2,415,000
工事価格					式	1		13,446,000
	消費税相当額				式	1		1,344,600
請負金額					式	1		14,790,600

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。