

合意単価

令和8年3月18日に締結した大山(一ノ沢)施設災害対策工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年4月10日

単 価 表

工事名：大山（一ノ沢）施設災害対策工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		20,698,000
	治山土工				式	1.00		5,775,000
		掘削工			式	1.00		1,181,031
			掘削 (No.4)	BH0.45級	m3	356.00	1,720	612,320
			掘削 (No.3)	掘削のみ BH0.45級	m3	451.00	1,261	568,711
		作業土工			式	1.00		42,273
			土砂掘削面整形 (No.4)	粘性、礫質土	m2	45.90	921	42,273
		残土処理工			式	1.00		4,552,217
			残土処理	N04土留工及びN03土留工の掘削で発生する残土を運搬	m3	651.90	6,983	4,552,217
	山腹基礎工				式	1.00		13,424,000
		鋼製枠土留工 (No.4)			式	1.00		13,424,151
			鋼製枠組立	鋼製枠(スチール)直立・片法・土留枠タイプ	t	19.69	587,932	11,576,381
			鋼製枠工・詰石	BH山積0.45m3 土留枠 詰石 割栗石150~200mm	m3	109.90	12,409	1,363,749
			吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布t=10mm	m2	131.20	936	122,803
			かご枠	詰土 幅80cm	m	26.00	13,893	361,218
	構造物撤去工				式	1.00		1,348,000
		構造物取壊し工			式	1.00		1,348,378
			構造物とりこわしA	鋼製枠構造物 人力施工	式	1.00		879,447
			構造物とりこわしB	カゴ枠 高さ500mm 奥行800mm 幅2000mm 人力施工(中詰材取出・枠解体)	m2	20.00	11,550	231,000
			構造物とりこわしC	ふとんかご 高さ500mm 奥行1000mm 幅120mm	式	1.00		214,665
			運搬・処分費		m3	0.72	32,315	23,266
	山腹緑化工				式	1.00		151,000
		筋工			式	1.00		151,074
			木製枠筋(No.4)	中詰め材：土砂 人力	m	18.00	8,393	151,074
仮設工					式	1.00		2,863,000
	仮設工				式	1.00		2,046,000
		工事用道路工(資材運搬路)			式	1.00		355,953
			バック納め床掘 狭隘で旋回範囲に制限がある場合	クマ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砕質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 盛土有り	m3	11.00	607	6,677
			盛土締固め 振動ローラ3~4t		m3	28.00	800	22,400
			大型土のう工	流用土 製作・設置	袋	38.00	8,602	326,876
		工事用道路工(搬入路)			式	1.00		499,150
			バック納め床掘 狭隘で旋回範囲に制限がある場合	クマ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砕質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 盛土有り	m3	50.00	607	30,350
			盛土締固め 振動ローラ3~4t		m3	8.00	800	6,400
			灌木処理		m2	1,700.00	272	462,400
		防護施設工			式	1.00		1,191,396
			ラス張り	法面未整形	m2	356.80	2,145	765,336
			仮設防護柵	撤去含む	m	15.00	28,404	426,060
	その他費用				式	1.00		817,000
		その他費用			式	1.00		817,596
			交通誘導員	2箇所	人	52.00	15,723	817,596
直接工事費					式	1.00		23,561,000
共通仮設費計					式	1.00		4,228,739
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		287,000
		運搬費			式	1.00		5,754
			建設機械運搬費		式	1.00		5,754

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
		安全費			式	1.00		282,140
			安全管理費		式	1.00		282,140
	共通仮設費 (率計上)				式	1.00		3,645,743
	現場環境改善費 (率計上)				式	1.00		295,996
純工事費					式	1.00		27,789,739
	現場管理費				式	1.00		9,963,273
工事原価					式	1.00		37,753,012
		一般管理費等			式	1.00		7,176,548
	一般管理費等計				式	1.00		7,176,000
工事価格					式	1.00		44,929,000
	消費税相当額				式	1.00		4,492,900
請負金額					式	1.00		49,421,900

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。