

# 合意単価

令和8年3月9日に締結した令和7年度 赤谷林道災害復旧工事 における契約  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）  
については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月17日

単価合意書締結日：令和8年5月18日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道施設災害復旧				L=38.0m	式	1.00		45,222,000
	土工				式	1.00		661,000
		掘削工			式	1.00		476,305
			掘削(土砂)	(堆積土)	m3	15.00	1,233	18,495
			掘削(土砂)	(礫質土)	m3	1.00	714	714
			床掘(土砂)	(礫質土)	m3	20.00	270	5,400
			床掘(岩)	(中硬岩)	m3	56.00	8,066	451,696
		盛土工			式	1.00		132,075
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	20.00	2,385	47,700
			埋戻し		m3	27.00	3,125	84,375
		残土処理工			式	1.00		52,668
			残土処理		m3	36.00	1,463	52,668
	擁壁工				式	1.00		2,981,000
		重力式コンクリート擁壁工			式	1.00		2,981,010
			コンクリート	18-8-40BB	m3	38.90	35,900	1,396,510
			型枠(躯体)	一般型枠 鉄筋無筋構造物	m2	100.10	10,055	1,006,505
			型枠(基礎)	一般型枠 均しコンクリート	m2	22.40	5,140	115,136
			足場	キャットウォーク	m	14.20	2,886	40,981
			目地板	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m2	4.50	4,009	18,040
			水抜パイプ	VU φ75mm	m	7.00	500	3,500
			埋戻しコンクリート	18-8-40BB	m3	9.00	44,482	400,338
	排水構造物工				式	1.00		234,000
		横断工			式	1.00		234,510
			横断溝蓋	グレーチング	枚	4.00	22,924	91,696
			U型横断溝	U300B	m	4.80	29,753	142,814
	落石雪害防止工				式	1.00		37,883,000
		落石防止工			式	1.00		37,883,917
			固定(ロープ 伏工)		m2	1135.00	31,959	36,273,465
			固定(ロープ 掛工)		m2	41.30	38,994	1,610,452
	構造物撤去工				式	1.00		3,463,000
		構造物取壊し工			式	1.00		101,218
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3.10	32,651	101,218
		落石雪害防止撤去工			式	1.00		3,361,886
			落石防止網(繊維網)撤去		m2	897.70	3,745	3,361,886
仮設工					式	1.00		3,481,000
	仮設工				式	1.00		3,481,000
		工事用道路			式	1.00		247,395
			工事用道路補修		km	3.00	82,465	247,395
		仮水路工			式	1.00		192,283
			洗堀防止工	基礎部	m2	9.90	9,588	94,921
			洗堀防止工	集水部	m2	6.80	14,318	97,362
		運搬設備工			式	1.00		2,991,139

