

# 合意単価

令和8年3月18日に締結した大山（元谷）床固工事（ゼロ国債）における契約に用いる単価  
または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年4月30日

## 単 価 表

工事名： 大山（元谷）床固工事（ゼロ国債）

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		22,957,000
	治山土工				式	1.00		3,958,000
		作業土工			式	1.00		1,846,983
			床堀	礫質土	m3	968.00	1,783	1,725,944
			掘削面整形		m2	68.50	539	36,921
			タンパ締固め		m2	68.50	1,228	84,118
		河床整理工			式	1.00		826,020
			河床整理		m	47.70	17,317	826,020
		掘削発生土運搬工			式	1.00		1,285,504
			掘削土砂運搬	不整地運搬車6t 運搬距離50m往復 礫質土 施工条件：良	m3	968.00	1,328	1,285,504
	治山ダム工				式	1.00		18,865,000
		第13号コンクリート床固工			式	1.00		18,865,548
			コンクリート	18-8-40BB ポンプ打設 見積利用	m3	294.90	33,308	9,822,529
			打継面清掃		m3	294.90	406	119,729
			止水板	止水板(塩ビ) CC300*7mm	m	7.80	5,026	39,202
			水抜パイプ	VU500mm	式	1.00		78,246
			型枠A	丸太残存型枠	m2	95.40	17,453	1,665,016
			型枠I	下流側・割石	m2	139.90	34,246	4,791,015
			型枠J	上流側袖部・粗面	m2	41.80	19,232	803,897
			型枠C	合板型枠 放水路立上り部分	m2	5.10	10,950	55,845
			キャットウォーク		m	67.00	2,624	175,808
			木製枠筋	中詰材は現地採取材使用 1段H=0.5m	m	56.00	22,838	1,278,928
			植栽	ヤナギ	本	89.00	397	35,333
	溪間工付属物設置工				式	1.00		134,000
		銘板工			式	1.00		134,874
			堤名板取付[C型]		枚	1.00	134,874	134,874
仮設工					式	1.00		2,412,000
	仮設工				式	1.00		1,754,000
		給水施設設置			式	1.00		39,550
			水運搬	1台計上	台	1.00	14,775	14,775
			給水施設		式	1.00		24,775
		仮水路工			式	1.00		766,481
			暗渠排水管	波状管 500mm	m	51.00	10,392	529,992
			土のう締切		式	1.00		236,489
		工事用道路工		原状回復	式	1.00		940,520
			工事用道路盛土	追加仮設道部分	m3	994.00	644	640,136
			工事用道路掘削(土砂)	土質：礫質土 追加仮設道部分	m3	894.00	336	300,384
		土留・仮締切工			式	1.00		8,032
			大型土のう撤去	作業半径6m以下 現地採取中詰材 大型 耐候性土のう(1年)	式	1.00		8,032
	その他費用				式	1.00		658,000
		その他費用			式	1.00		658,075

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
			交通誘導警備員配置	11日 2箇所配置(2人ずつ) 資材搬入時(3日)、コンクリート打設時(6日)及び重機回送時(2日)計上	式	1.00		658,075
直接工事費					式	1.00		25,369,000
共通仮設費計					式	1.00		4,430,760
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		278,000
		安全費			式	1.00		278,893
			安全管理費		式	1.00		278,893
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		3,832,635
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		320,125
純工事費					式	1.00		29,799,760
	現場管理費				式	1.00		10,483,355
工事原価					式	1.00		40,283,115
		一般管理費等			式	1.00		7,570,000
	一般管理費等計				式	1.00		7,570,000
工事価格					式	1.00		47,853,000
	消費税相当額				式	1.00		4,785,300
請負金額					式	1.00		52,638,300

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。