

# 合意単価

令和8年3月2日に締結した興徳寺（ケー6）溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月24日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		89,413,000
	治山土工				式	1.00		17,260,000
		作業土工		1号鋼製枠谷止工	式	1.00		2,965,805
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	2012.00	1,401	2,818,812
			掘削面整形	(礫質土)	m2	146.70	1,002	146,993
		作業土工		垂直壁工	式	1.00		1,186,614
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	1393.00	803	1,118,579
			掘削面整形	(礫質土)	m2	67.90	1,002	68,035
		作業土工		側壁工・水叩工	式	1.00		867,658
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	1365.00	548	748,020
			掘削面整形	(礫質土)	m2	119.40	1,002	119,638
		河床整理工			式	1.00		3,171,207
			河床整理	現場内用	m3	2623.00	1,209	3,171,207
		残土処理工			式	1.00		7,608,324
			残土処理	運搬用	m3	1269.00	676	857,844
			残土運搬	輪島市南志見	台	240.00	28,127	6,750,480
		支障木撤去			式	1.00		1,461,150
			倒木撤去	(造材～集材)	m3	170.00	8,595	1,461,150
	治山ダム工				式	1.00		71,944,000
		1号鋼製枠谷止工			式	1.00		47,371,087
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	54.23	573,060	31,077,043
			詰石	割栗石150-200mm	m3	660.60	24,383	16,107,409
			エキスパンドメタル		m2	260.30	717	186,635
		鋼製枠垂直壁工			式	1.00		12,024,101
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	15.34	573,965	8,804,623
			詰石	割栗石150-200mm	m3	130.00	24,383	3,169,790
			エキスパンドメタル		m2	69.30	717	49,688
		鋼製枠側壁工			式	1.00		5,261,915
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	6.73	574,016	3,863,127
			詰石	割栗石150-200mm	m3	56.20	24,383	1,370,324
			エキスパンドメタル		m2	39.70	717	28,464
		鋼製枠水叩工			式	1.00		6,781,746
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	8.88	578,092	5,133,456
			詰石	割栗石150-200mm	m3	67.60	24,383	1,648,290
		伏工		1号鋼製枠谷止工	式	1.00		144,025
			植生ネット伏工	切土部 法長3.0m未満	m2	1.70	2,279	3,874
			植生ネット伏工	盛土部 法長3.0m未満	m2	17.00	2,214	37,638
			植生ネット伏工	盛土部 法長3.0m以上	m2	45.20	2,268	102,513
		伏工		垂直壁工	式	1.00		219,384
			植生ネット伏工	切土部 法長3.0m未満	m2	6.30	2,279	14,357
			植生ネット伏工	盛土部 法長3.0m以上	m2	90.40	2,268	205,027
		伏工		側壁工	式	1.00		142,302

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
			植生ネット伏工	切土部 法長3.0m未満	m2	9.10	2,279	20,738
			植生ネット伏工	盛土部 法長3.0m以上	m2	53.60	2,268	121,564
	誤間工付属物設置工				式	1.00		209,000
		銘板工			式	1.00		209,283
			堤名板	C型 60*80*1.5cm アルミ板	枚	1.00	153,480	153,480
			表示板	※山ツグキ 40*30*1.0cm (タイプE)	枚	1.00	55,803	55,803
仮設工					式	1.00		8,638,000
	仮設工				式	1.00		8,638,000
		工事用道路工			式	1.00		683,583
			敷鉄板敷設・撤去工	t22mm*1524mm*6096mm 300日	式	1.00		544,950
			仮設道作設	延長L=30.0m	式	1.00		138,633
		仮水路工			式	1.00		764,910
			溝掘り		式	1.00		407,120
			大型土のう積	仮締切 製作設置撤去	袋	18.00	7,754	139,572
			暗渠排水管	ホリ管φ500 設置撤去	m	21.80	10,010	218,218
		その他			式	1.00		7,189,597
			産業廃棄物運搬費	21.8km 木くず	m3	170.00	17,616	2,994,720
			産業廃棄物処理費	木くず	t	93.50	44,865	4,194,877
直接工事費					式	1.00		98,051,000
共通仮設費計					式	1.00		11,974,000
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		883,000
		運搬費			式	1.00		356,767
			仮設材運搬費		式	1.00		356,767
		安全費			式	1.00		526,510
			安全管理費		式	1.00		526,510
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		10,153,000
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		938,000
純工事費					式	1.00		110,025,000
	現場管理費				式	1.00		29,846,000
工事原価					式	1.00		139,871,000
		一般管理費等			式	1.00		22,760,000
	一般管理費等計				式	1.00		22,760,000
工事価格					式	1.00		162,631,000
	消費税相当額				式	1.00		16,263,100
請負金額					式	1.00		178,894,100

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。