

合意単価

令和8年3月9日に締結した山伏山（三ツ谷西俣）山腹工事（ゼロ国債）における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月24日

単 価 表

工事名：山伏山（三ツ谷西俣）山腹工事（ゼロ国債）

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					h a	0.1		35,856,000
	山腹基礎工				式	1.0		35,856,000
		法切工			式	1.0		444,614
			人力法切	斜面勾配60度以上	m3	28.8	15,438	444,614
		法枠工			式	1.0		35,412,316
			現場吹付法枠	法枠規格300×300 長距離・高揚程吹付工法 H=100m以上200m未満	m2	720.1	47,644	34,308,444
			配管設置・撤去	骨材用及びミルク用ホース配管	式	1.0		827,999
			長距離・高揚程吹付フロント設置・撤去	骨材用及びミルク用、中継機	式	1.0		275,873
仮設工					式	1.0		8,384,000
	仮設工				式	1.0		8,384,000
		工事用道路工			式	1.0		297,000
			機械除草(肩掛式)・集草		m2	2,200.0	135	297,000
		足場・支保工			式	1.0		98,280
			足場	3.0×3.0×2.0m 中継機用	空m3	18.0	5,460	98,280
		除雪工			式	1.0		575,984
			除雪・崩土除去A	ホイールローダ [※] 1.50～1.70m3級	時間	17.7	10,651	188,522
			除雪・崩土除去B	バックホ [※] 0.8m3級	時間	32.2	12,033	387,462
		運搬設備工			式	1.0		7,348,206
			モノレール運搬設備	L=291m 500kg積 5ヶ月 設置撤去含む	式	1.0		7,348,206
		仮設工			式	1.0		65,520
			荷卸盤台設置・撤去	3.0×4.0×2.0m 1基	空m3	12.0	5,460	65,520
直接工事費					式	1.0		44,240,000
共通仮設費計					式	1.0		7,042,723
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.0		668,000
		運搬費			式	1.0		668,010
			資機材運搬費	長距離・高揚程吹付用 1往復	式	1.0		668,010
	共通仮設費(率計上)				式	1.0		5,866,082
	現場環境改善費(率計上)				式	1.0		508,641
純工事費					式	1.0		51,282,723
	現場管理費				式	1.0		16,297,277
工事原価					式	1.0		67,580,000
		一般管理費等			式	1.0		12,083,000
	一般管理費等計				式	1.0		12,083,000
工事価格					式	1.0		79,663,000
	消費税相当額				式	1.0		7,966,300
請負金額					式	1.0		87,629,300

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。