

合意単価

令和8年3月16日に締結した大谷（ケー1ほか）溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月24日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		96,769,000
	治山土工				式	1.00		18,014,000
		作業土工 (A渓流)		1号コンクリート谷止工	式	1.00		2,847,618
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	603.00	1,663	1,002,789
			軟岩 I B掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	102.00	3,944	402,288
			掘削面整形	礫質土	m2	95.00	1,121	106,495
			岩盤清掃	軟岩 I B	m2	24.00	2,504	60,096
			倒木撤去・積込		m3	130.00	9,815	1,275,950
		作業土工 (A渓流)		2-1号コンクリート床固工	式	1.00		1,298,283
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	331.00	3,776	1,249,856
			掘削面整形	礫質土	m2	43.20	1,121	48,427
		作業土工 (A渓流)		2-2号コンクリート床固工	式	1.00		289,704
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	199.00	1,333	265,267
			掘削面整形	礫質土	m2	21.80	1,121	24,437
		作業土工 (A渓流)		2号コンクリート谷止工 側壁・水叩工	式	1.00		773,466
			礫質土掘削	BH0.80m3級	m3	487.00	487	237,169
			埋戻し	タンバ締固め	m3	107.00	4,262	456,034
			掘削面整形	礫質土	m2	71.60	1,121	80,263
		作業土工 (A渓流)		コンクリート流路工	式	1.00		917,933
			礫質土掘削	BH0.80m3級	m3	306.00	487	149,022
			埋戻し	タンバ締固め	m3	161.00	4,262	686,182
			掘削面整形	礫質土	m2	73.80	1,121	82,729
		作業土工 (B渓流)		3-1号鋼製枠床固工	式	1.00		841,368
			礫質土掘削	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	169.00	1,981	334,789
			軟岩 I B掘削	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	89.00	4,429	394,181
			掘削面整形	礫質土	m2	0.80	1,121	896
			掘削面整形	軟岩 I B	m2	28.20	3,954	111,502
		作業土工 (B渓流)		鋼製枠流路工	式	1.00		769,457
			礫質土掘削	BH0.45m3級	m3	217.00	745	161,665
			軟岩 I B掘削	BH0.45m3級	m3	81.00	3,193	258,633
			埋戻し	タンバ締固め	m3	45.00	4,262	191,790
			掘削面整形	軟岩 I B	m2	39.80	3,954	157,369
		残土処理工			式	1.00		10,276,609
			残土処理	ダンプトラック10t車 L=7.0km	m3	4109.00	2,501	10,276,609
	治山ダム工				式	1.00		78,148,000
		A渓流 1号コンクリート谷止工			式	1.00		31,382,972
			コンクリート	18-8-40BB ホンパ 車打設45m3/日≦V<60m3/日	m3	561.00	38,134	21,393,174
			型枠	丸太残存型枠 (内部型枠含)	m2	230.30	27,990	6,446,097
			型枠	鋼製残存型枠 (内部型枠含)	m2	226.70	14,628	3,316,167
			型枠	放水路 治山ダム型枠	m2	3.40	20,101	68,343
			水抜パイプ	VU400 谷止工	箇所	1.00	52,243	52,243
			止水板	塩ビ 300×7mm	m	14.40	7,427	106,948

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
		間詰工 1号コンクリート管止工			式	1.00		1,260,777
			間詰コンクリート	18-8-40BB 本体同時打設	m3	7.10	37,107	263,459
			間詰コンクリート	18-8-40BB よう壁部・袖かくし部 ホンワ 車打設 V<30m3/日	m3	6.80	41,922	285,069
			型枠	鋼製残存型枠	m2	33.30	12,780	425,574
			水抜きパイプ	VU50 よう壁型間詰部	m	1.20	785	942
			丸太筋	3本積み	m	11.30	6,512	73,585
			植生マット伏	肥料袋あり	m2	71.00	2,988	212,148
		A渓流 2-1号コンクリート床固工			式	1.00		8,981,570
			コンクリート	18-8-40BB ホンワ 車打設 30m3/日≦V<45m3/日	m3	152.60	38,293	5,843,511
			型枠	丸太残存型枠	m2	76.30	26,141	1,994,558
			型枠	鋼製残存型枠	m2	84.60	12,780	1,081,188
			型枠	放水路 治山ダム型枠	m2	3.10	20,101	62,313
		間詰工 2-1号コンクリート床固工			式	1.00		811,450
			間詰コンクリート	18-8-40BB 本体同時打設	m3	5.40	37,265	201,231
			間詰コンクリート	18-8-40BB よう壁部・袖かくし部 ホンワ 車打設 V<30m3/日	m3	4.50	41,922	188,649
			型枠	鋼製残存型枠	m2	21.30	12,780	272,214
			水抜きパイプ	VU50 よう壁型間詰部	m	2.30	785	1,805
			丸太筋	3本積み	m	3.80	6,512	24,745
			植生マット伏	肥料袋あり	m2	41.10	2,988	122,806
		A渓流 2-2号コンクリート床固工			式	1.00		2,928,294
			コンクリート	18-8-40BB ホンワ 車打設 V<30m3/日	m3	43.90	43,571	1,912,766
			型枠	丸太残存型枠	m2	19.50	26,141	509,749
			型枠	鋼製残存型枠	m2	34.70	12,780	443,466
			型枠	放水路 治山ダム型枠	m2	3.10	20,101	62,313
		A渓流 側壁・水叩工			式	1.00		10,138,507
			コンクリート	18-8-40BB ホンワ 車打設 45m3/日≦V<60m3/日	m3	149.70	36,798	5,508,660
			型枠	鋼製残存型枠	m2	167.60	12,780	2,141,928
			目地板	t=10mm 瀝青質目地板	m2	24.20	7,081	171,360
			水抜きパイプ	VU75 側壁工	m	22.00	1,059	23,298
			裏込砕石	t=30cm RC-40	m3	10.00	20,950	209,500
			足場	単管傾斜足場	掛m2	86.00	6,015	517,290
			足場	単管足場	掛m2	82.00	7,186	589,252
			切土法面整形	礫質土 BH0.80m3級	m2	144.70	1,686	243,964
			植生マット伏	肥料袋あり	m2	245.40	2,988	733,255
		A渓流 コンクリート流路工			式	1.00		7,121,066
			コンクリート	18-8-40BB ホンワ 車打設 V<30m3/日	m3	84.30	42,270	3,563,361
			型枠	鋼製残存型枠	m2	147.10	12,780	1,879,938
			目地板	t=10mm 瀝青質目地板	m2	11.00	7,081	77,891
			水抜きパイプ	VU75 側壁工	m	19.70	1,059	20,862
			裏込砕石	t=30cm RC-40	m3	11.10	20,950	232,545
			足場	単管傾斜足場	掛m2	56.00	6,015	336,840
			足場	単管足場	掛m2	54.00	7,186	388,044
			切土法面整形	礫質土 BH0.80m3級	m2	44.00	1,686	74,184
			植生マット伏	肥料袋あり	m2	183.20	2,988	547,401
		B渓流 3-1号鋼製枠床固工			式	1.00		7,512,970
			鋼製枠床固工	塗装 中詰流出防止材含む	t	9.59	573,560	5,500,440

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
			詰石	割栗石 運搬距離L=15.3km	m3	79.20	24,189	1,915,768
			エキスパンドメタル取付		m2	53.20	798	42,453
			吸出し防止材	合成不織布 t=10mm	m2	46.30	1,173	54,309
		B溪流 鋼製枠流路工			式	1.00		6,400,081
			鋼製枠流路工(側壁工)	塗装 中詰流出防止材含む	t	5.52	574,435	3,170,881
			鋼製枠流路工(水叩工)	塗装 中詰流出防止材含む	t	1.81	578,632	1,047,323
			詰石	割栗石 運搬距離L=15.3km	m3	41.20	24,189	996,586
			詰石	割栗石 運搬距離L=15.3km	m3	9.70	24,189	234,633
			エキスパンドメタル取付		m2	28.10	798	22,423
			吸出し防止材	合成不織布 t=10mm	m2	25.10	1,173	29,442
			切土法面整形	礫質土 BH0.45m3級	m2	145.10	1,728	250,732
			盛土法面整形	礫質土 BH0.45m3級	m2	59.80	604	36,119
			植生マット伏	肥料袋あり	m2	204.80	2,988	611,942
		B溪流 コンクリート垂壁工			式	1.00		358,007
			コンクリート	18-8-40BB 人力投入打設	m3	3.10	52,254	161,987
			型枠	小型構造物	m2	13.50	14,520	196,020
		B溪流 集水樹工			式	1.00		551,755
			集水樹		基	1.00	551,755	551,755
		水路工			式	1.00		700,908
			コンクリート水路(緑生土のう)	基礎碎石・敷モルタル無し	m	10.70	39,679	424,565
			コンクリート水路(緑生土のう)	基礎碎石・敷モルタル有り	m	3.70	44,723	165,475
			コンクリート水路	基礎碎石・敷モルタル有り	m	2.30	39,298	90,385
			張コンクリート	18-8-25BB	m2	2.10	9,754	20,483
		溪間工付属物設置工			式	1.00		607,000
			提名板取付工		式	1.00		607,259
			提名板	A型 40*30*1.0cm アルミ板	枚	2.00	68,228	136,456
			提名板	B型 55*40*1.2cm アルミ板	枚	1.00	85,077	85,077
			提名板	C型 80*60*1.5cm アルミ板	枚	1.00	156,158	156,158
			表示板	治山シンボルマーク タイプII	枚	4.00	57,392	229,568
仮設工					式	1.00		11,767,000
	仮設工				式	1.00		11,767,000
		工事用道路工			式	1.00		3,730,873
			仮設道修繕		m2	296.80	5,542	1,644,865
			敷鉄板敷設・撤去工		枚	138.00	15,116	2,086,008
		土留・仮締切工			式	1.00		2,157,855
			大型土のう積(A溪流)		式	1.00		93,394
			仮水路(A溪流)	φ400mm	式	1.00		393,242
			水替(A溪流)		式	1.00		1,434,489
			大型土のう積(B溪流)		式	1.00		22,234
			仮水路(B溪流)	φ400mm	式	1.00		214,496
		その他			式	1.00		5,878,795
			産業廃棄物運搬費	39.6km 木くず	m3	130.00	20,840	2,709,200
			産業廃棄物処理費	木くず	t	71.50	44,330	3,169,595
直接工事費					式	1.00		108,536,000
共通仮設費計					式	1.00		13,054,000
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		985,000

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
		運搬費			式	1.00		985,414
			仮設材運搬費		t	98.65	9,989	985,414
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		11,048,000
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		1,021,000
純工事費					式	1.00		121,590,000
	現場管理費				式	1.00		32,500,000
工事原価					式	1.00		154,090,000
		一般管理費等			式	1.00		24,910,000
	一般管理費等計				式	1.00		24,910,000
工事価格					式	1.00		179,000,000
	消費税相当額				式	1.00		17,900,000
請負金額					式	1.00		196,900,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。