

合意単価

令和8年3月17日に締結した南方（ケー1ほか）溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月23日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		102,819,000
	治山土工				式	1.00		13,327,000
		流路作業土工			式	1.00		7,432,850
			礫質土掘削	0.8m3級 段ハネなし	m3	2878.00	460	1,323,880
			埋戻し	段ハネ締固め含む	m3	4165.00	1,354	5,639,410
			掘削面整形		m2	443.40	1,059	469,560
		床固作業土工			式	1.00		5,894,711
			礫質土掘削	0.8m3級 埋戻・段ハネ含む	m3	3631.00	1,585	5,755,135
			掘削面整形		m2	131.80	1,059	139,576
	流路工				式	1.00		55,395,000
		1号鋼製枠流路工			式	1.00		15,929,042
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	21.22	543,417	11,531,308
			詰石	割栗石150-200mm	m3	194.80	20,933	4,077,748
			エキスパンドメタル		m2	88.10	757	66,691
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	228.40	1,109	253,295
		2号鋼製枠流路工			式	1.00		16,081,480
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	21.39	543,374	11,622,769
			詰石	割栗石150-200mm	m3	197.50	20,933	4,134,267
			エキスパンドメタル		m2	89.30	757	67,600
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	231.60	1,109	256,844
		3号鋼製枠流路工			式	1.00		16,081,480
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	21.39	543,374	11,622,769
			詰石	割栗石150-200mm	m3	197.50	20,933	4,134,267
			エキスパンドメタル		m2	89.30	757	67,600
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	231.60	1,109	256,844
		鋼製枠帯工			式	1.00		7,303,449
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	11.34	541,844	6,144,510
			詰石	割栗石150-200mm	m3	49.90	20,933	1,044,556
			エキスパンドメタル		m2	65.40	757	49,507
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	58.50	1,109	64,876
	治山ダム工				式	1.00		34,097,000
		鋼製枠床固工			式	1.00		34,097,548
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む	t	40.09	544,040	21,810,563
			詰石	割栗石150-200mm	m3	567.00	20,933	11,869,011
			エキスパンドメタル		m2	114.70	757	86,827
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	298.60	1,109	331,147
仮設工					式	1.00		2,448,000
	仮設工				式	1.00		2,448,000
		仮水路工			式	1.00		2,448,745
			大型土のう積	仮締切 製作設置	袋	4.00	7,970	31,880
			排水パイプ布設	ポリ管 設置撤去	m	55.00	43,943	2,416,865
直接工事費					式	1.00		105,267,000

