

合意単価

令和8年3月23日に締結した鳳至（地ホー1）山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年3月24日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		98,617,000
	治山土工				式	1.00		5,441,000
		掘削工			式	1.00		4,523,000
			残土積込・運搬(土砂)	運搬距離15.0km 10t車	m3	1000.00	4,523	4,523,000
		作業土工			式	1.00		918,616
			床掘り	埋戻し・締固め含む	m3	580.00	1,478	857,240
			掘削面整形		m2	64.00	959	61,376
	山腹基礎工				式	1.00		91,214,000
		NO.6大型かご枠土留工			式	1.00		8,159,026
			大型かご枠	1000*1000*2000	m2	105.00	73,574	7,725,270
			大型かご枠端部枠	1000*2000	枚	8.00	10,743	85,944
			吸出し防止材設置	合繊不織布 t=10mm	m2	206.90	964	199,451
			遮水シート設置		m2	43.70	3,395	148,361
		法枠工			式	1.00		53,305,929
			現場吹付法枠	□300-2000×2000 枠内吹付厚3.0cm	m2	1953.60	27,286	53,305,929
		アンカー工			式	1.00		29,749,474
			鉄筋挿入	材料費含む	本	330.00	67,601	22,308,330
			ボーリングマシン移設		回	11.00	19,173	210,903
			足場(アンカー)		空m3	1579.00	4,579	7,230,241
	山腹緑化工				式	1.00		345,000
		伏工			式	1.00		345,943
			植生マット	盛土法面用 種子・肥料付	m2	149.50	2,314	345,943
	山腹工付属物設置工				式	1.00		1,617,000
		転落防止柵工			式	1.00		1,617,165
			木製転落防止柵		m	135.00	11,979	1,617,165
仮設工					式	1.00		3,104,000
	仮設工				式	1.00		3,104,000
		工事用道路工			式	1.00		772,464
			敷鉄板敷設・撤去	22*1524*3048	枚	56.00	13,794	772,464
		土留・仮締切工			式	1.00		1,174,950
			大型土のう移設		袋	350.00	3,357	1,174,950
		その他			式	1.00		1,156,950
			交通誘導整備員B		人日	50.00	23,139	1,156,950
直接工事費					式	1.00		101,721,000
共通仮設費計					式	1.00		12,329,000
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		481,000
		運搬費			式	1.00		481,089
			仮設材運搬費		式	1.00		481,089
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		9,550,000
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		2,298,000
純工事費					式	1.00		114,050,000
	現場管理費				式	1.00		33,553,000

