合意単価

令和7年4月23日に締結した大谷（A溪流）災害対策工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年4月25日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		80,499,000
	治山土工				式	1.00		5,191,000
		作業土工		2号コンクリート谷止工	式	1.00		1,673,141
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	1391.00	1,102	1,532,882
			軟岩 I B掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	3.00	3,036	9,108
			掘削面整形	礫質土	m2	189.80	691	131,151
		作業土工		流路工	式	1.00		998,246
			礫質土掘削	BH0.80m3級	m3	787.00	454	357,298
			埋戻し	クハ 締固め	m3	267.00	2,024	540,408
			掘削面整形	礫質土	m2	145.50	691	100,540
		作業土工		2-2号コンクリート床固工	式	1.00		294,658
			礫質土掘削	BH0.45m3級 埋戻含む	m3	199.00	1,405	279,595
			掘削面整形	礫質土	m2	21.80	691	15,063
		作業土工		2-1号コンクリート床固工	式	1.00		696,085
			礫質土掘削	BH0.80m3級 埋戻含む	m3	331.00	2,013	666,303
			掘削面整形	礫質土	m2	43.10	691	29,782
		残土処理工			式	1.00		1,529,326
			残土処理	ダンプトラック10t 片道7.0km	m3	653.00	2,342	1,529,326
	治山ダム工				式	1.00		74,888,000
		2号コンクリート 谷止工			式	1.00		50,398,340
			コンクリート	18-8-40BB	m3	1162.70	31,067	36,121,600
			圧送管組立・撤去	L=150m未満	m	20.00	2,214	44,280
			型枠	丸太残存型枠	m2	377.00	18,456	6,957,912
			型枠	治山ダム型枠	m2	369.40	12,386	4,575,388
			型枠	一般型枠	m2	3.40	9,878	33,585
			型枠	内部型枠 目地板含む	m2	82.40	14,942	1,231,220
			水抜パイプ	VU400 谷止工	箇所	1.00	99,529	99,529
			止水板	塩ビ 300×7mm	m	21.70	5,580	121,086
			キャットウォーク		m	396.00	3,065	1,213,740
		間詰工		2号コンクリート谷止工	式	1.00		889,472
			間詰コンクリート	18-8-40BB 本体同時打設	m3	8.40	31,067	260,962
			間詰コンクリート	18-8-40BB よう壁部	m3	2.00	33,603	67,206
			間詰型枠		m2	17.60	8,943	157,396
			水抜きパイプ	VU75 間詰よう壁	m	1.10	535	588
			丸太筋工	3本積み	m	24.00	4,757	114,168

			植生マット伏工	肥料袋あり	m2	125.50	2,304	289,152
		流路工		側壁・水叩工・流路工	式	1.00		12,983,754
			コンクリート	18-8-40BB 側壁・水叩工	m3	149.70	29,874	4,472,137
			コンクリート	18-8-40BB 流路工	m3	84.30	30,199	2,545,775
			型枠	一般型枠	m2	314.70	9,878	3,108,606
			目地板	t=10 瀝青質目地板	m2	35.20	5,311	186,947
			水抜きパイプ	VU75 側壁工	m	41.70	535	22,309
			裏込砕石工	t=30cm RC-40	m3	21.10	13,636	287,719
			足場	単管傾斜足場	掛m2	142.00	3,805	540,310
			足場	単管足場	掛m2	136.00	4,524	615,264
			切土法面整形	埴質土 BH山積0.80m3	m2	188.70	1,151	217,193
			植生マット伏工	肥料袋あり	m2	428.60	2,304	987,494
		2-2号コンクリート床固工			式	1.00		2,417,264
			コンクリート	18-8-40BB	m3	43.90	34,911	1,532,592
			型枠	丸太残存型枠	m2	19.50	18,456	359,892
			型枠	治山ダム型枠	m2	34.70	12,386	429,794
			型枠	一般型枠	m2	3.10	9,878	30,621
			キャットウォーク		m	21.00	3,065	64,365
		2-1号コンクリート床固工			式	1.00		7,547,174
			コンクリート	18-8-40BB	m3	152.60	31,535	4,812,241
			型枠	丸太残存型枠	m2	76.30	18,456	1,408,192
			型枠	治山ダム型枠	m2	84.60	12,386	1,047,855
			型枠	一般型枠	m2	3.10	9,878	30,621
			キャットウォーク		m	81.00	3,065	248,265
		間詰工		2-1号コンクリート床固工	式	1.00		652,132
			間詰コンクリート	18-8-40BB 本体同時打設	m3	5.40	31,535	170,289
			間詰コンクリート	18-8-40BB よう壁部 小型構造物	m3	4.50	39,413	177,358
			間詰型枠		m2	21.30	8,943	190,485
			水抜きパイプ	VU75 間詰よう壁	m	2.30	535	1,230
			丸太筋工	3本積み	m	3.80	4,757	18,076
			植生マット伏工	肥料袋あり	m2	41.10	2,304	94,694
	溪間工付属物設置工				式	1.00		420,000
		堤名板取付工			式	1.00		420,583
			提名板	A型 40*30*1.0cm アルミ板	枚	1.00	59,936	59,936
			提名板	B型 55*40*1.2cm アルミ板	枚	1.00	73,605	73,605
			提名板	C型 80*60*1.5cm アルミ板	枚	1.00	139,316	139,316
			表示板	治山シホ [®] ルマーク タイプII	枚	3.00	49,242	147,726
仮設工					式	1.00		8,078,000
	仮設工				式	1.00		8,078,000

		工用道路工			式	1.00		6,723,203
			工用道路掘削	礫質土	m3	607.00	778	472,246
			工用道路盛土	路体(築堤) 4.0m以上	m3	594.00	674	400,356
			工用道路盛土(運搬)	不整地運搬車6t 片道0.05km	m3	291.00	607	176,637
			法面整形(掘削部)		m2	279.00	1,152	321,408
			法面整形(盛土部)		m2	323.30	419	135,462
			仮設舗装		式	1.00		3,928,977
			大型土のう積工		袋	75.00	8,990	674,250
			敷鉄板敷設・撤去工		枚	47.00	13,061	613,867
		土留・仮締切工			式	1.00		1,354,921
			仮水路工	φ400 L=68.0m	式	1.00		457,611
			大型土のう積工		袋	4.00	8,990	35,960
			水替工		式	1.00		861,350
直接工事費					式	1.00		88,577,000
共通仮設費計					式	1.00		10,417,000
		共通仮設費(積上げ分計)			式	1.00		374,000
		運搬費			式	1.00		374,783
			仮設材運搬 製品L≤12m	片道16.0km 往復	t	37.69	9,858	371,548
			掘削機械自走搬入費		式	1.00		3,235
		共通仮設費(率計上)			式	1.00		9,158,000
		現場環境改善費(率計上)			式	1.00		885,000
純工事費					式	1.00		98,994,000
		現場管理費			式	1.00		26,232,000
工事原価					式	1.00		125,226,000
		一般管理費等			式	1.00		20,774,000
		一般管理費等計			式	1.00		20,774,000
工事価格					式	1.00		146,000,000
		消費税相当額			式	1.00		14,600,000
請負金額					式	1.00		160,600,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。