

# 合意単価

令和8年5月15日に締結した芦原溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月27日

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
溪間工		式	1		17,278,000
治山ダム工		式	1		0
治山土工		式	1		17,105,000
作業土工		式	1		716,835
掘削(礫質土)	埋戻含む	m3	430	1,558	669,940
掘削面整形		m2	80.3	584	46,895
第1号コンクリート谷止工	L=22.0m、H=7.0m、V=312.3m3	式	1		14,996,857
コンクリート		m3	312.3	35,984	11,237,803
水抜	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) φ300mm	式	1		27,326
型枠A	丸太残存型枠	m2	116.4	17,233	2,005,921
型枠B	治山ダム型枠	m2	113.8	12,006	1,366,282
止水板	CC	式	1		28,417
キャットウォーク		m	122	2,714	331,108
間詰工		式	1		1,391,437
間詰コンクリートA	18-8-40BB 本体同時打設	m3	13	34,046	442,598
間詰コンクリートB	18-8-40BB 本体別打設	m3	8.3	47,363	393,112
間詰型枠A	治山ダム型枠 本体同時打設	m2	17.1	10,937	187,022
間詰型枠B	一般型枠	m2	34.1	7,915	269,901
植生マット		m2	36.9	2,330	85,977
丸太筋	3本筋工	m	3.5	3,665	12,827
溪間工付属物設置工		式	1		173,000
銘板工		式	1		173,240
堤名板	C型	枚	1	128,289	128,289
治山シンボルマーク	タイプII	枚	1	44,951	44,951
仮設工		式	1		4,237,000
仮設工		式	1		4,237,000
工事用道路工		式	1		2,687,626
暗渠	波状管φ300mm 大型土のう4袋	式	1		138,614
不陸整正	除草(左右幅0.5m)含む	km	0.4	118,598	47,439
既設搬入路補修		m	5	38,113	190,565
資材搬入路作設	幅員3.0m 延長159.6m	m	159.6	14,480	2,311,008
水替工		式	1		179,795
大型土のう製作・設置	水替1回目	袋	29	4,459	129,311
大型土のう設置	水替2回目	袋	12	2,177	26,124
大型土のう撤去		袋	29	840	24,360
仮設工		式	1		1,370,056
土砂運搬費	仮設搬入路作設残土	m3	253	888	224,664
支障木処理		m3	33	12,256	404,448
支障竹処理		本	282	548	154,536
支障木処分費	木くず	t	18.15	13,710	248,836
支障木運搬費	運搬距離23.8km	m3	33	10,176	335,808
大型土のう処分費	廃プラスチック類	t	0.07	22,850	1,599
大型土のう運搬費	運搬距離23.8km	t	0.07	2,370	165
直接工事費		式	1		21,515,000
共通仮設費計		式	1		3,868,108
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		192,000
安全費		式	1		192,726
安全管理費		式	1		192,726
共通仮設費(率計上)		式	1		3,392,768
現場環境改善費(率計上)		式	1		283,340
純工事費		式	1		25,383,108
現場管理費		式	1		9,255,892
工期延長等の現場維持費		式	1		0
工事原価		式	1		34,639,000
一般管理費等		式	1		6,661,210
契約保証		式	1		0
一般管理費等計		式	1		6,661,000
金額調整欄		式	1		0
工事価格		式	1		41,300,000
消費税相当額		式	1		4,130,000
請負金額		式	1		45,430,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。