

合意単価

令和8年5月8日に締結した令和8年度 伯母子山腹工事 における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月21日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		17,926,000
	治山土工				式	1.00		307,000
		作業土工			式	1.00		307,360
			掘削(土砂)		m3	80.00	3,842	307,360
	山腹基礎工				式	1.00		3,532,000
		法切工			式	1.00		534,517
			法切	礫質土 斜面勾配60°以上	m3	41.00	13,037	534,517
		かご土留工			式	1.00		2,997,640
			鋼製かご枠	詰土 幅80cm	m2	78.00	28,411	2,216,058
			鋼製かご枠	詰石 幅80cm	m2	22.50	34,737	781,582
	山腹緑化工				式	1.00		14,087,000
		整地工			式	1.00		1,976,873
			斜面整地	礫質土	m2	2554.10	774	1,976,873
		筋工			式	1.00		1,171,387
			丸太筋		m	187.50	4,402	825,375
			木製枠筋	W=0.3m	m	37.50	9,227	346,012
		伏工			式	1.00		10,895,717
			土壌侵食防止マット	土砂対応	m2	1492.20	2,911	4,343,794
			土壌侵食防止マット	風化岩対応	m2	1061.90	6,170	6,551,923
		山腹標識板設置工			式	1.00		43,564
			山腹表示板設置	鋼製 550*400*1mm	基	1.00	43,564	43,564
仮設工					式	1.00		5,951,000
	仮設工				式	1.00		5,951,000
		工食用道路工			式	1.00		1,212,269
			工食用道路盛土	現状復旧込み	m3	78.00	4,386	342,108
			工食用道路掘削(土砂)		m3	54.00	2,034	109,836
			大型土のう	1t	袋	39.00	9,863	384,657
			支障木伐採運搬	平均直径25cm	式	1.00		202,451
			現道補修工		km	5.80	29,865	173,217
		運搬設備工			式	1.00		4,739,002
			モノレール運搬設備	500kg積/45° 施工延長120m リース期間6カ月	式	1.00		4,739,002
直接工事費					式	1.00		23,877,000
共通仮設費計					式	1.00		3,973,978
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		3,666,533
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		307,445
純工事費					式	1.00		27,850,978
	現場管理費				式	1.00		9,955,929
工事原価					式	1.00		37,806,907
		一般管理費等			式	1.00		7,194,000
	一般管理費等計				式	1.00		7,194,000
工事価格					式	1.00		45,000,000
	消費税相当額				式	1.00		4,500,000

