

合意単価

令和8年4月30日に締結した令和8年度 中津(鉛山)林業専用道改良工事 における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月13日

合意単価表

工事名：中津（鉛山）林業専用道改良工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道開設・改良					式	1		7,932,000
	林道土工				式	1		4,291,000
		掘削工			式	1		98,850
			掘削（土砂）	機械施工対策型、礫質土、地山掘削積込	m3	21	725	15,225
			掘削（土砂）	機械施工対策型、礫質土、堆積土砂掘削	m3	125	669	83,625
		作業土工			式	1		1,284,553
			床掘り	礫質土、機械施工対策型	m3	44	533	23,452
			床掘り	軟岩 I B 機械施工対策型	m3	7	4,396	30,772
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	59	1,721	101,539
			埋戻し(購入土)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	95	11,167	1,060,865
			埋戻し	最大埋戻幅 1m未満	m3	25	2,717	67,925
		盛土工			式	1		1,559,493
			盛土（流用土）	機械施工対策型、1種盛土	m3	90	615	55,350
			盛土	機械施工対策型、3種盛土	m3	153	9,831	1,504,143
		残土処理工			式	1		1,264,432
			残土処理	土砂	m3	67	12,448	834,016
			粒径処理	堆積土砂 ふるい分け	m3	168	2,562	430,416
		法面整形工			式	1		83,705
			法面整形(切土部)	礫質土、粗面仕上げ	m2	30.4	518	15,747
			法面整形(盛土部)	裸土羽(礫質土)	m2	174.7	389	67,958
	擁壁工				式	1		1,641,000
		現場打擁壁工			式	1		1,641,902
			コンクリート	18-8-40BB	m3	17.8	58,372	1,039,021
			型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	57.6	8,941	515,001
			足場	安全ネット無	m	33.2	2,647	87,880
	かご工				式	1		938,000
		ふとんかご工			式	1		381,168
			ふとんかご	割栗石150mm~200mm、線径40mm 網目13cm 50cm×120cm	m	16	23,823	381,168
		大型円筒金網工			式	1		557,788
			大型円筒金網	φ900mm、H1000mm 割栗石150~200mm	組	11	50,708	557,788
	排水構造物工				式	1		905,000
		簡易排水工			式	1		53,260
			木製路面排水工	Aタイプ	m	5	10,652	53,260
		横断工			式	1		852,281
			プレキャスト型横断溝	ロングU字溝 300×290	m	6	95,171	571,026
			横断溝蓋	300用	m	5	56,251	281,255
	舗装工				式	1		88,000
		コンクリート路面工			式	1		88,732
			コンクリート路面	36-15-20BB、厚み15cm	m2	7.8	11,376	88,732
	構造物撤去工				式	1		69,000
		排水構造物撤去工			式	1		69,719

			殻運搬処理	コンクリート殻	m3	1.08	64,555	69,719
仮設工					式	1		431,000
	仮設工				式	1		0
	工事用道路工				式	1		76,000
		工事用道路盛土			m3	51	615	31,365
		工事用道路掘削(土砂)			m3	62	725	44,950
	仮水路工				式	1		224,000
		廻排水		暗渠排水管 φ600	m	22	10,224	224,928
	支障木処理				式	1		4,000
		支障木処理		伐倒、枝払、玉切、片付	式	1		4,274
	現道補修				式	1		127,000
		現道補修		3t級ブルドーザ	km	1.5	24,438	36,657
		木製路面排水工		Aタイプ	m	9	10,069	90,621
直接工事費					式	1		8,363,000
共通仮設費計					式	1		1,685,331
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1		29,000
		準備費			式	1		29,808
			セドリ台賃料	1カ月	月	1	29,808	29,808
	共通仮設費(率計上)				式	1		1,656,331
純工事費					式	1		10,048,331
	現場管理費				式	1		3,477,600
工事原価					式	1		13,525,931
		一般管理費等			式	1		2,875,918
	一般管理費等計				式	1		2,875,000
工事価格					式	1		16,400,000
	消費税相当額				式	1		1,640,000
請負金額					式	1		18,040,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。