

合意単価

令和8年5月14日に締結した令和8年度 土山治山工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月26日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1		24,672,000
	治山土工				式	1		1,157,000
		作業土工			式	1		1,157,252
			礫質土掘削A(谷止工)		m3	655	1,233	807,615
			礫質土掘削B(側壁・水叩工)		m3	202	856	172,912
			礫質土掘削C(垂直壁工)		m3	51	1,432	73,032
			掘削面整形	礫質土	m2	173.4	598	103,693
	治山ダム工				式	1		23,338,000
		コンクリート谷止工			式	1		19,385,199
			コンクリート打設(谷止工)	18-8-40BB	m3	416.1	30,710	12,778,431
			治山ダム型枠	間伐材利用合板型枠 内部型枠あり	m2	438.2	12,218	5,353,927
			止水板	CC 300*7mm	m	17	5,050	85,850
			水抜パイプ	VUφ400mm	式	1		47,473
			植生マット伏	植生マット工 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	103.9	3,328	345,779
			丸太筋	3本筋工 植付なし	m	16.8	8,358	140,414
			足場(キャットウォーク)		m	235	2,695	633,325
		側壁・水叩工			式	1		3,327,593
			コンクリート打設(側壁工)	18-8-40BB	m3	40.2	33,226	1,335,685
			コンクリート打設(水叩工)	18-8-40BB	m3	20.6	32,809	675,865
			型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	90.5	8,893	804,816
			目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	13.6	4,957	67,415
			裏込砕石	再生クラッシュラン40 ⁰	m3	5.9	6,093	35,948
			植生マット伏	植生マット工 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	90	3,328	299,520
			水抜パイプ	VUφ75mm	m	11.5	516	5,934
			足場(キャットウォーク)		m	38	2,695	102,410
		垂直壁工			式	1		625,984
			コンクリート打設(垂直壁工)	18-8-40BB	m3	11.5	33,226	382,099
			型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	25	8,893	222,325
			足場(キャットウォーク)		m	8	2,695	21,560
	溪間工付属物設置工				式	1		177,000
		銘板工			式	1		177,192
			堤名板取付	C型	枚	1	131,141	131,141
			治山シンボルマーク取付		枚	1	46,051	46,051
山腹工					式	1		5,746,000
	山腹緑化工				式	1		5,746,000
		実播工			式	1		5,746,000
			無人航空機緑化A		m2	1000	2,175	2,175,000
			無人航空機緑化B		m2	1000	3,571	3,571,000
仮設工					式	1		4,610,000
	仮設工				式	1		4,610,000
		工事用道路工			式	1		379,776
			工事用道路掘削	<small>掘削機仕様: 1000kg以上 掘削深: 1.5m以内 掘削幅: 6m以内 掘削土: 礫質土・砂質土・粘土</small>	m3	142	326	46,292

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
			路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	780	7,800
			敷鉄板設置・撤去		枚	3	10,958	32,874
			支障木伐採	伐採、枝払い・玉切、集積	m2	470	623	292,810
		廻排水工		大型土のう・排水パイプ併用	式	1		156,722
			廻排水	大型土のう・排水パイプ併用	式	1		156,722
		産業廃棄物処理			式	1		2,422,675
			産業廃棄物処分費(土砂)	礫質土	m3	717.8	3,346	2,401,758
			産業廃棄物処分費(立木)		m3	7.5	2,789	20,917
		産業廃棄物運搬			式	1		1,651,088
			ダンプ運搬10t 土砂類	片道9.2km BH山積0.80m3	m3	717.8	2,185	1,568,393
			産業廃棄物運搬費(立木)		m3	7.5	11,026	82,695
直接工事費					式	1		35,028,000
共通仮設費計					式	1		4,667,690
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1		616,000
		運搬費			式	1		21,998
			仮設材運搬 製品L≦12m	片道10km 往復	t	2.41	9,128	21,998
			敷鉄板 800kg/枚×3枚×2400kg×2.41t					
		準備費			式	1		594,551
			調査・確認飛行	無人航空機緑化A	日	0.59	606,685	357,944
			調査・確認飛行	無人航空機緑化A	日	0.39	606,685	236,607
				見積り費として調査・確認飛行40.39日を計上する。				
	共通仮設費(率計上)				式	1		3,657,582
	現場環境改善費(率計上)				式	1		394,108
純工事費					式	1		39,695,690
	現場管理費				式	1		12,872,645
工事原価					式	1		52,568,335
		一般管理費等			式	1		9,432,000
	一般管理費等計				式	1		9,432,000
工事価格					式	1		62,000,000
	消費税相当額				式	1		6,200,000
請負金額					式	1		68,200,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。