

# 合意単価

令和8年5月15日に締結した令和8年度 黒瀬(ケー3ほか) 溪間工事における契約に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月26日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		35,161,000
	治山土工				式	1.00		1,342,000
		作業土工(ケー3)			式	1.00		446,654
			礫質土掘削(ICT掘削)A		m3	514.00	800	411,200
			土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	60.40	587	35,454
		作業土工(ケー4)			式	1.00		896,060
			礫質土掘削(ICT掘削)B		m3	1,096.00	754	826,384
			土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	118.70	587	69,676
	治山ダム工				式	1.00		33,533,000
		コンクリート谷止工(ケー3)		L=22.0m H=6.5m V=241.1m3	式	1.00		10,367,272
			コンクリート	18-8-40BB	m3	241.10	30,444	7,340,048
			止水板	CG型300*7mm	m	6.50	4,959	32,233
			水抜パイプA	VU管 φ400mm	m	2.60	17,909	46,563
			治山ダム型枠	内部型枠含む	m2	220.40	11,997	2,644,138
			足場工(キャットウォーク)		m	115.00	2,646	304,290
		間詰工(ケー3)			式	1.00		1,094,174
			間詰コンクリートA	18-8-40BB 小型構造物	m3	8.30	33,038	274,215
			間詰コンクリートB(同時打設)	18-8-40BB 一般養生	m3	10.40	29,340	305,136
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	32.40	7,870	254,988
			治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	13.60	10,929	148,634
			植生マット伏	250m2未満 週休2日補正・4週8休以上	m2	28.50	3,267	93,109
			丸太筋	3本筋工	m	2.20	8,224	18,092
		コンクリート谷止工(ケー4)		L=30.0m H=8.5m V=514.5m3	式	1.00		20,515,208
			コンクリート	18-8-40BB	m3	514.50	30,154	15,514,233
			止水板	CG型300*7mm	m	15.40	4,959	76,368
			水抜パイプB	VU管 φ400mm	m	4.30	21,545	92,643
			治山ダム型枠	内部型枠含む	m2	361.30	11,997	4,334,516
			足場工(キャットウォーク)		m	188.00	2,646	497,448
		間詰工(ケー4)			式	1.00		1,557,227
			間詰コンクリートC	18-8-40BB 小型構造物	m3	11.00	33,028	363,308
			間詰コンクリートD(同時打設)	18-8-40BB 一般養生	m3	16.40	29,049	476,403
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	41.00	7,870	322,670
			治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	16.70	10,929	182,514
			植生マット伏	250m2未満 週休2日補正・4週8休以上	m2	58.70	3,267	191,772
			丸太筋	3本筋工	m	2.50	8,224	20,560
	溪間工付属物設置工				式	1.00		286,000
		堤名板取付工			式	1.00		286,897
			堤名板取付(ケー3)	B型	枚	1.00	67,688	67,688
			堤名板取付(ケー4)	C型	枚	1.00	128,771	128,771
			治山シンボルマーク取付		枚	2.00	45,219	90,438
山腹工(ホ-11)					式	1.00		2,348,000
	治山土工				式	1.00		1,352,000
		作業土工			式	1.00		1,352,767
			切土法面整形	レキ質土 BH山積0.80m3	m2	1,358.20	996	1,352,767
	山腹基礎工				式	1.00		633,000
		筋工			式	1.00		192,966
			丸太筋	1本筋工	m	35.20	5,482	192,966

		水路工			式	1.00		440,939
			緑化水路盤	水路部 C型	m	37.00	11,470	424,390
			緑化水路盤(受口)	受口 C型	箇所	1.00	16,549	16,549
	山腹緑化工				式	1.00		328,000
		実播工			式	1.00		328,684
			種子散布	1000m2以上(標準)制約無 連休2日補正 月単位	m2	1,358.20	242	328,684
	山腹工付属物設置工				式	1.00		35,000
		標識板取付工			式	1.00		35,947
			標識板取付工		式	1.00		35,947
仮設工					式	1.00		8,970,000
	仮設工				式	1.00		8,970,000
		仮水路工			式	1.00		823,722
			廻排水A	ケー3	式	1.00		414,472
			廻排水B	ケー4	式	1.00		409,250
		工事用道路工			式	1.00		2,545,222
			工事用道路掘削(土砂)	作業道新設 切土	m3	106.00	274	29,044
			工事用道路盛土	作業道新設 盛土	m3	4.00	767	3,068
			舗装版破碎	20kg→舗装版 障害無し 対象不要 15cm以下 積込有り	m2	1,130.30	188	212,496
			仮設舗装	コンクリート路面 機械敷設	m2	310.6	7,407	2,300,614
		実播工			式	1		462,050
			種子散布	1000m2以上(標準)制約無 連休2日補正 月単位	m2	1909.3	242	462,050
		支障木伐採			式	1		550,800
			支障木伐採		m2	900	612	550,800
		排土工			式	1		32,856
			排土	ホ-11 敷砂利撤去	m3	111	296	32,856
		産業廃棄物処分費			式	1		1,926,973
			産業廃棄物処分費(土砂・転石)		m3	500	2,190	1,095,000
			産業廃棄物処分費(Co殻・無筋)		t	265.55	1,552	412,133
			産業廃棄物処分費(伐採木)		m3	120	2,738	328,560
			産業廃棄物処分費(根株)		m3	20	4,564	91,280
		産業廃棄物運搬費			式	1		2,628,819
			産業廃棄物運搬費(土砂・転石)	片道10.2km BH山積0.80m3	m3	500	2,378	1,189,000
			産業廃棄物運搬費(伐採木・根株)	片道5.9km BH山積0.45m3	m3	140	8,474	1,186,360
			ダンプ運搬10t As・Co塊	片道8.2km BH山積0.80m3	m3	113	2,243	253,459
直接工事費					式	1		46,479,000
共通仮設費計					式	1		5,362,865
		共通仮設費(積上げ分)			式	1		270,000
		安全費			式	1		270,309
		共通仮設費(率計上)			式	1		4,585,404
		現場環境改善費(率計上)			式	1		507,461
純工事費					式	1		51,841,865
		現場管理費			式	1		16,156,615
工事原価					式	1		67,998,480
		一般管理費等			式	1		12,002,229
		一般管理費等計			式	1		12,002,000
工事価格					式	1		80,000,000
		消費税相当額			式	1		8,000,000
請負金額					式	1		88,000,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。