

合意単価

令和8年5月11日に締結した旧城山山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月20日

単 価 表

工事名：旧城山山腹工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工				1号地	式	1.0		16,172,000
	落石防止工			1号地	式	1.0		15,961,000
		落石緩衝柵工		L=23.0m H=2.8m	式	1.0		5,094,381
			アンカー設置	土丹・風化岩・軟岩 R29×1500	本	17.0	23,925	406,725
			グラウト注入打設	$\sigma_{ck} \geq 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	0.2	385,245	77,049
			ベースプレート設置	人力	箇所	5.0	17,271	86,355
			アンカー頭部締付		本	17.0	3,822	64,974
			支柱設置		箇所	5.0	49,493	247,465
			保持ケーブル設置		本	8.0	16,167	129,336
			サイドケーブル設置		本	2.0	24,251	48,502
			上下部、補強ケーブル設置		スパン	4.0	114,213	456,852
			高強度金網設置		m ²	64.4	8,379	539,607
			ウィンチ設置・撤去	0.8～1.0t吊り	基	1.0	561,142	561,142
			落石緩衝柵工資材費用		式	1.0		2,476,374
		落石防止網工			式	1.0		10,867,341
			ロープ伏	1号地	m ²	324.0	33,406	10,823,544
			山腹工標識板取付	鋼製 550*400*1mm	基	1.0	43,797	43,797
	山腹基礎工			1号地	式	1.0		143,000
		練石積土留工			式	1.0		143,130
			ひび割れ補修(充てん工法)	補修延べ延長区分20m未満	構造物	1.0	143,130	143,130
	山腹緑化工			1号地	式	1.0		68,000
		侵食防止工			式	1.0		68,355
			植生土のう積	60*40cm種肥付 2段積み	m	15.0	4,557	68,355
仮設工				1号地	式	1.0		5,116,000
	仮設工			1号地	式	1.0		4,826,000
		防護施設工			式	1.0		261,184
			仮設防護柵工	高耐久ポリエステルネット	m	14.0	18,656	261,184
		産業廃棄物処理			式	1.0		165,683
			金属くず 運搬処分	片道3.2km	式	1.0		3,203
			木くず 運搬処理	5.3km、ダンプ・人肩運搬 1号地	m ³	12.0	13,540	162,480
		運搬設備工			式	1.0		4,399,663
			モノレール設置・撤去	L=110m 500kg/45° 4か月 1号地	式	1.0		4,085,045
			手すり撤去、復旧		式	1.0		314,618
	その他費用			1号地	式	1.0		290,000
		その他費用			式	1.0		290,160
			交通誘導警備員	1号地	人	20.0	14,508	290,160
直接工事費					式	1.0		21,288,000
共通仮設費計					式	1.0		3,642,590
		共通仮設費(積上げ分計)			式	1.0		777,000
		技術管理費			式	1.0		777,698
			土質試験費	1号地	式	1.0		464,460
			品質証明費	1号地	式	1.0		313,238

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
	共通仮設費(率計上)				式	1.0		2,586,220
	現場環境改善費(率計上)				式	1.0		279,370
純工事費					式	1.0		24,930,590
	現場管理費				式	1.0		9,116,380
工事原価					式	1.0		34,046,970
山腹工			2号地		式	1.0		15,333,000
	落石防止工		2号地		式	1.0		13,315,000
		落石防止網工			式	1.0		13,315,647
			ロープ伏	2号地	m2	225.0	58,986	13,271,850
			山腹工標識板取付	鋼製 550*400*1mm	基	1.0	43,797	43,797
	山腹緑化工		2号地		式	1.0		2,018,000
		伏工			式	1.0		1,233,100
			植生マット伏	全面客土入り・環境品・金網併用	m2	90.0	10,975	987,750
			植生マット伏	全面客土入り・環境品	m2	25.0	9,814	245,350
		筋工			式	1.0		785,888
			木製枠	中詰：土砂-人力	m	32.0	24,559	785,888
仮設工			2号地		式	1.0		6,841,000
	仮設工		2号地		式	1.0		6,696,000
		防護施設工			式	1.0		410,432
			仮設防護柵工	高耐久ポリエステルネット	m	22.0	18,656	410,432
		産業廃棄物処理			式	1.0		1,575,970
			木くず 運搬処理	片道7.2km、ダンプ・人肩・モノレール運搬 2号地	m3	110.0	14,327	1,575,970
		運搬設備工			式	1.0		4,709,887
			モノレール設置・撤去	L=150m 500kg/45° 4か月 2号地	式	1.0		4,709,887
	その他費用		2号地		式	1.0		145,000
		その他費用			式	1.0		145,080
			交通誘導警備員	2号地	人	10.0	14,508	145,080
直接工事費					式	1.0		22,174,000
共通仮設費計					式	1.0		3,840,200
	共通仮設費(率計上)				式	1.0		3,201,380
	現場環境改善費(率計上)				式	1.0		638,820
純工事費					式	1.0		26,014,200
	現場管理費				式	1.0		10,371,270
工事原価					式	1.0		70,432,440
		一般管理費等			式	1.0		11,568,000
	一般管理費等計				式	1.0		11,568,000
工事価格					式	1.0		82,000,000
	消費税相当額				式	1.0		8,200,000
請負金額					式	1.0		90,200,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。