

# 合意単価

令和8年6月2日に締結した本田垣内山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年6月3日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		32,515,000
	山腹基礎工				式	1.00		27,666,000
		地山補強土工			式	1.00		27,666,026
			位置決め工		本	223.00	2,383	531,409
			削孔工(礫質土)	日平均 削孔径5.0m以下 削孔深50m 削孔機組工	m	216.30	14,129	3,056,102
			削孔工(軟岩)	日平均 削孔径5.0m以下 削孔深50m 削孔機組工	m	274.80	14,483	3,979,928
			グーラ外注入工	材料20m 100kg/回 100kg/回 100kg/回 100kg/回	m3	3.50	442,910	1,550,185
			支圧板設置工		個	223.00	8,560	1,908,880
			頭部連結材取付工		本	224.00	4,087	915,488
			地山補強土工材料費		式	1.00		13,508,701
			削孔機据付・撤去工	人力	回	1.00	316,900	316,900
			ワイヤーセット工	樹林帯	回	37.00	51,309	1,898,433
	山腹緑化工				式	1.00		4,849,000
		実播工			式	1.00		4,849,723
			航空実播工 作業飛行	スラリー方式	式	1.00		4,620,792
			航空実播工 地上作業	スラリー方式	式	1.00		228,931
仮設工					式	1.00		5,151,000
	仮設工				式	1.00		5,151,000
		運搬設備工			式	1.00		5,083,590
			モノレール架設・撤去	500kg/45° L=30.0m	m	30.00	134,033	4,020,990
			モノレール撤去	500kg/45° L=506.0m	m	506.00	2,100	1,062,600
		作業ヤード整備工			式	1.00		67,968
			敷鉄板敷設・撤去	22*1524*3048 設置期間1ヶ月	枚	18.00	3,776	67,968
直接工事費					式	1.00		37,666,000
共通仮設費計					式	1.00		7,861,251
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		2,487,000
		運搬費			式	1.00		1,481,407
			航空実播工 空輸費	94.7km*2 AS350B3 180(km/h)	式	1.00		588,015
			副資材・燃料陸送費等	航空実播工	式	1.00		717,194
			仮設材運搬	製品L≦12m 片道26.4km 往復	t	14.40	12,236	176,198
		準備費			式	1.00		514,321
			航空実播工 確認飛行費	確認時間10分 2回	式	1.00		303,848
			航空実播工 準備費(待機日経費)	スラリー方式 12086.2kg 10ha未満	式	1.00		179,204
			航空実播工 準備費(夜警費)	スラリー方式 12086.2kg 10ha未満	式	1.00		31,269
		安全費			式	1.00		491,306
			安全管理費	航空実播工 現場調査・安全教育・申請等	式	1.00		491,306
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		4,949,770
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		424,481
純工事費					式	1.00		45,527,251
	現場管理費				式	1.00		13,928,818
工事原価					式	1.00		59,456,069
		一般管理費等			式	1.00		10,244,000
	一般管理費等計				式	1.00		10,244,000
工事価格					式	1.00		69,700,000
	消費税相当額				式	1.00		6,970,000
請負金額					式	1.00		76,670,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。