

合意単価

令和8年6月2日に締結した下モ谷西側治山工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年6月3日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		19,801,000
	治山土工				式	1.00		1,561,000
		作業土工			式	1.00		1,561,174
			掘削(礫質土)		m3	276.00	559	154,284
			埋戻し	流路工	m3	587.00	1,786	1,048,382
			埋戻し	路面工	m3	307.00	921	282,747
			掘削面整形	礫質土	m2	95.90	790	75,761
	流路工				式	1.00		17,654,000
		コンクリート護岸工			式	1.00		14,109,024
			コンクリート(側壁)	18-8-40BB	m3	189.10	45,939	8,687,064
			型枠	一般型枠	m2	425.10	12,332	5,242,333
			水抜パイプ	VU75	m	25.70	512	13,158
			目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	29.20	5,701	166,469
		コンクリート底面工			式	1.00		2,104,956
			基礎材	RC-40、敷厚0.3m	m2	42.00	2,839	119,238
			コンクリート(底面)	18-8-40BB	m3	43.60	45,544	1,985,718
		コンクリート帯工			式	1.00		1,440,884
			コンクリート(帯工)	18-8-40BB	m3	19.50	45,939	895,810
			型枠	一般型枠	m2	44.20	12,332	545,074
	治山ダム工				式	1.00		586,000
		コンクリートブロック谷止工			式	1.00		586,313
			コンクリートブロック種	0.5型*4単位	個	9.00	4,215	37,935
			型枠	一般型枠	m2	16.40	12,332	202,244
			間詰めコンクリート	18-8-40BB	m3	7.60	45,544	346,134
山腹工					式	1.00		98,750,000
	山腹基礎工				式	1.00		98,750,000
		法枠工		300*300	式	1.00		98,750,058
			法枠工	モルタル吹付 300*300	m2	4,090.40	23,381	95,637,642
			竹被覆工		個	144.00	21,614	3,112,416
路面工					式	1.00		10,691,000
	舗装工				式	1.00		10,691,000
		コンクリート路面工			式	1.00		9,223,008
			コンクリート路面工	L=250m W=3.6m	m2	900.00	9,938	8,944,200
			基面整地	L=138 W=3.6m	m2	496.10	562	278,808
		コンクリート水路工			式	1.00		1,468,564
			コンクリート側溝	U300A	m	112.20	9,468	1,062,309
			コンクリート横断溝	横断用300用 T-25	m	10.00	29,199	291,990
			コンクリート集水樹工		基	1.00	114,265	114,265
仮設工					式	1.00		1,493,000
	仮設工				式	1.00		1,493,000
		足場・支保工			式	1.00		488,958
			キャットウォーク		m	143.60	3,405	488,958
		その他			式	1.00		1,004,491
			土砂運搬	片道1.6km	m3	628.20	1,599	1,004,491
直接工事費					式	1.00		130,735,000
共通仮設費計					式	1.00		13,918,953
		共通仮設費(積上げ分)			式	1.00		166,000
		安全費			式	1.00		166,134
			安全管理費		式	1.00		166,134
		共通仮設費(率計上)			式	1.00		12,550,489
		現場環境改善費(率計上)			式	1.00		1,202,464
純工事費					式	1.00		144,653,953
	現場管理費				式	1.00		36,857,581
工事原価					式	1.00		181,511,534
		一般管理費等			式	1.00		28,489,000
	一般管理費等計				式	1.00		28,489,000
工事価格					式	1.00		210,000,000
	消費税相当額				式	1.00		21,000,000
請負金額					式	1.00		231,000,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。