

# 合意単価

令和8年4月27日に締結した鳳至（ホ-1）施設災害対策工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月25日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		130,391,000
	治山土工				式	1.00		27,934,000
		掘削工			式	1.00		27,934,227
			掘削(土砂)	BH0.45m3級	m3	1257.00	1,918	2,410,926
			残土積込・運搬	運搬距離15.0km 10t車	m3	5557.00	4,593	25,523,301
	山腹基礎工				式	1.00		101,717,000
		法枠工			式	1.00		68,059,586
			現場吹付法枠	300-2000×2000 枠内植吹付 厚3.0cm	m2	2514.30	27,069	68,059,586
		アンカー工			式	1.00		33,658,383
			鉄筋挿入(現場条件)	材料費含む	本	448.00	33,158	14,854,784
			鉄筋挿入(現場条件)	材料費含む	本	317.00	41,374	13,115,558
			ボーリングマシン移設	市場単価	回	12.00	19,022	228,264
			足場(アンカー)	市場単価	空m3	1201.80	4,543	5,459,777
	山腹工付属物設置工				式	1.00		740,000
		転落防止柵工			式	1.00		740,220
			木製転落防止柵	市場単価	m	60.00	12,337	740,220
仮設工					式	1.00		4,721,000
	仮設工				式	1.00		4,721,000
		工事用道路工			式	1.00		1,491,229
			敷鉄板敷設・撤去	22*1524*3048	枚	109.00	13,681	1,491,229
		土留・仮締切工			式	1.00		1,163,750
			大型土のう移設	(撤去・再設置)	袋	350.00	3,325	1,163,750
		その他			式	1.00		2,066,040
			交通誘導整備員B		人日	90.00	22,956	2,066,040
直接工事費					式	1.00		135,112,000
共通仮設費計					式	1.00		15,541,170
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		788,000
		運搬費			式	1.00		788,739
			仮設材運搬費		式	1.00		788,739
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		11,848,844
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		2,904,326
純工事費					式	1.00		150,653,170
	現場管理費				式	1.00		41,760,378
工事原価					式	1.00		192,413,548
		一般管理費等			式	1.00		29,817,197
	一般管理費等計				式	1.00		29,817,000
工事価格					式	1.00		222,230,000
	消費税相当額				式	1.00		22,223,000
請負金額					式	1.00		244,453,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。