

合意単価

令和8年5月14日に締結した丸石谷治山資材運搬路修繕工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月25日

単 価 表

工事名：丸石谷治山資材運搬路修繕工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道開設・改良 (資材運搬路修繕)					式	1.00		34,756,000
	林道土工				式	1.00		11,795,000
		掘削工			式	1.00		402,566
			掘削	礫質土 (崩土)	m3	190.00	754	143,260
			掘削 (土砂)	礫質土	m3	317.00	818	259,306
		盛土工			式	1.00		261,361
			盛土 (流用土)	1種盛土	m3	68.00	2,794	189,992
			盛土 (流用土)	3種盛土	m3	23.00	3,103	71,369
		路面工			式	1.00		7,892,283
			路盤	厚さ0.10m 碎石	m2	537.70	2,077	1,116,802
			コンクリート路面	厚さ0.15m 曲げ4.5-6.5-40BB	m2	282.40	10,548	2,978,755
			コンクリート路面	厚さ1.20m 18-8-40BB	m2	23.20	163,652	3,796,726
		作業土工			式	1.00		1,527,112
			床掘りA	1号コンクリート擁壁工 礫質土	m3	38.00	601	22,838
			床掘りB	1号コンクリート擁壁工 軟岩IB	m3	117.00	3,594	420,498
			床掘りC	2号コンクリート擁壁工 礫質土	m3	57.00	601	34,257
			床掘りD	2号コンクリート擁壁工 軟岩IB	m3	143.00	3,594	513,942
			床掘りE	1号コンクリート根固工 軟岩IB	m3	2.00	3,594	7,188
			床掘りF	横断工 礫質土	m3	7.00	601	4,207
			埋戻しA	1号コンクリート擁壁工 礫質土	m3	91.00	2,306	209,846
			埋戻しB	2号コンクリート擁壁工 礫質土	m3	133.00	2,306	306,698
			埋戻しC	1号コンクリート根固工 礫質土	m3	1.00	3,819	3,819
			埋戻しD	横断工 礫質土	m3	1.00	3,819	3,819
		残土処理工			式	1.00		1,649,174
			残土処理	礫質土	m3	466.00	3,539	1,649,174
		法面整形工			式	1.00		63,066
			法面整形 (切土部)	礫質土	m2	48.70	1,295	63,066
	擁壁工				式	1.00		20,022,000
		1号コンクリート擁壁工			式	1.00		6,710,456
			コンクリート	18-8-40BB 埋戻しコンクリート含む	m3	98.80	45,056	4,451,532
			水抜き	硬質塩ビ管VU75mm	m	27.20	532	14,470
			型枠	一般型枠 無筋構造物 躯体+基礎	m2	166.10	11,625	1,930,912
			足場工	キャットウォーク	m	73.00	3,581	261,413
			目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	6.20	8,408	52,129
		2号コンクリート擁壁工			式	1.00		11,378,887
			コンクリート	18-8-40BB 埋戻しコンクリート含む	m3	165.10	45,056	7,438,745
			水抜き	硬質塩ビ管VU75mm	m	41.50	532	22,078
			型枠	一般型枠 無筋構造物 躯体+基礎	m2	288.90	11,625	3,358,462
			足場工	キャットウォーク	m	115.40	3,581	413,247
			目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	14.80	8,408	124,438
			基礎材	割栗石5~15cm	m2	10.10	2,170	21,917
		1号コンクリート根固工			式	1.00		350,396
			コンクリート	18-8-40BB	m3	5.30	45,056	238,796
			型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	9.60	11,625	111,600
		1号コンクリート張工			式	1.00		1,582,961
			コンクリート	18-8-40BB	m3	25.60	45,056	1,153,433
			型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	34.70	11,625	403,387

			足場工	キャットウォーク	m	7.30	3,581	26,141
	排水構造物工				式	1.00		531,000
		横断工			式	1.00		531,564
			自由勾配横断溝A	No. 40 VS300-400	m	4.00	31,954	127,816
			自由勾配横断溝B	No. 86.8 VS500-500	m	4.00	53,225	212,900
			自由勾配横断溝C	No. 92.8 VS300-400	m	6.00	31,808	190,848
	構造物撤去工				式	1.00		2,408,000
		構造物取壊し工			式	1.00		2,408,245
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	111.40	21,618	2,408,245
仮設工					式	1.00		4,165,000
	仮設工				式	1.00		4,165,000
		工事用道路工			式	1.00		1,435,840
			機械除草(肩掛式)・集草		m2	5,000.00	125	625,000
			敷砂利	敷均し幅2.5m以上 ハックホ C-40	m3	60.00	13,514	810,840
		除雪工			式	1.00		2,730,035
			除雪・崩土除去A	ホイロータ [°] 1.50~1.70m3級	時間	105.00	10,139	1,064,595
			除雪・崩土除去B	ハックホ0.8m3級	時間	140.00	11,896	1,665,440
直接工事費					式	1.00		38,921,000
共通仮設費計					式	1.00		6,776,128
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		6,317,248
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		458,880
純工事費					式	1.00		45,697,128
	現場管理費				式	1.00		14,828,872
工事原価					式	1.00		60,526,000
		一般管理費等			式	1.00		10,974,000
	一般管理費等計				式	1.00		10,974,000
工事価格					式	1.00		71,500,000
	消費税相当額				式	1.00		7,150,000
請負金額					式	1.00		78,650,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。