

合意単価

令和8年5月22日に締結した太神山林道災害復旧工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8年 6月9日

単 価 表

工事名：太神山林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道施設災害復旧					式	1.00		4,407,000
	土工				式	1.00		573,000
		掘削工			式	1.00		304,730
			掘削(土砂)	機械施工 礫質土	m3	4.00	702	2,808
			床掘り	機械施工 礫質土	m3	43.00	516	22,188
			床掘り	機械施工 軟岩Ⅱ	m3	53.00	5,278	279,734
		盛土工			式	1.00		134,859
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	1.00	2,769	2,769
			埋戻し	機械施工	m3	37.00	3,570	132,090
		法面整形工			式	1.00		4,853
			法面整形(切土部)	機械施工 粗面仕上げ	m2	8.50	571	4,853
		残土処理工			式	1.00		129,267
			残土処理	6tダンプトラック運搬 運搬距離5.0km	m3	53.00	2,439	129,267
	擁壁工				式	1.00		3,834,000
		重力式コンクリート擁壁工			式	1.00		3,834,545
			コンクリート	18-8-20(25)BB 小 型車割増 山間割増	m3	44.00	48,659	2,140,996
			型枠A	一般型枠 躯体	m2	97.20	9,385	912,222
			型枠B	一般型枠 基礎	m2	13.30	4,789	63,693
			足場	キャットウォーク	m	27.00	2,699	72,873
			目地板	t=10mm 瀝青繊維質目 地板	m2	3.40	3,855	13,107
			埋戻しコンクリート	18-8-20(25)BB 小 型車割増 山間割増	m3	12.80	49,348	631,654
仮設工					式	1.00		505,000
	仮設工				式	1.00		505,000
		工事用道路工			式	1.00		80,596
			敷鉄板	厚22mm 1524mm× 3048mm 5枚	式	1.00		38,054
			現道補修	機械施工 砂利敷均し (RC-40)	式	1.00		42,542
		水替工			式	1.00		134,200
			大型土のう	製作・設置・撤去	袋	25.00	5,368	134,200
		支障木伐採工			式	1.00		291,083
			支障木伐採	伐倒・積込・運搬・整 理	式	1.00		291,083
直接工事費					式	1.00		4,912,000
共通仮設費計					式	1.00		838,170
	共通仮設費(積上 げ分計)				式	1.00		42,000
		運搬費			式	1.00		42,544
	共通仮設費(率計 上)				式	1.00		796,170
	現場環境改善費 (率計上)				式	1.00		0
純工事費					式	1.00		5,750,170
	現場管理費				式	1.00		2,057,529
	工期延期等の現 場維持費				式	1.00		0
工事原価					式	1.00		7,807,699
		一般管理費等			式	1.00		1,753,173
	一般管理費等計				式	1.00		1,753,000
工事価格					式	1.00		9,560,000
	消費税相当額				式	1.00		956,000
請負金額					式	1.00		10,516,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。