

# 合意単価

令和8年6月8日に締結した大谷（ホ-5）治山工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり。

単価合意書締結日：令和8年6月19日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1		16,851,000
	治山土工				式	1		1,081,000
		作業土工(1号鋼製枠谷止工)			式	1		982,123
			床掘り	BH0.80m3級 下流側埋戻し、締固め含む	m3	507	1,757	890,799
			掘削面整形	礫質土	m2	79	1,156	91,324
		作業土工(ふとんかご護床工、受口工)			式	1		46,885
			床掘り	BH0.80m3級 埋戻し含む	m3	82.4	569	46,885
		作業土工(コンクリートのみ口工)			式	1		51,993
			床掘り	BH0.80m3級 埋戻し含む	m3	61	678	41,358
			掘削面整形	礫質土	m2	9.2	1,156	10,635
	治山ダム工				式	1		12,721,000
		1号鋼製枠谷止工			式	1		11,216,261
			1号鋼製枠谷止工材料費【支給品】	塗装 中詰流出防止材含む	式	1		
			鋼製枠		t	32.29	78,998	2,550,845
			詰石	割栗石150-200mm	m3	348	23,644	8,228,112
			エキスパンドメタル		m2	171.5	827	141,830
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	254.5	1,161	295,474
		間詰工			式	1		1,504,966
			大型かご枠	K2000 割栗石150-200	m2	12	98,490	1,181,880
			丸太筋(普)	3本積み	m	15.3	6,581	100,689
			植生マット(普)	植生ネット工 肥料袋あり 最大法長3.0m未満	m2	75.8	2,934	222,397
	護岸工				式	1		712,000
		ふとんかご護床工			式	1		712,603
			ふとんかご	かご枠工(詰石)幅120cm 500*1200*2000 割栗石150-200	枚	13	52,045	676,585
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	46	783	36,018
	流路工				式	1		2,126,000
		ふとんかご受口工			式	1		1,139,163
			ふとんかご	かご枠工(詰石)幅120cm 500*1200*2000 割栗石150-200	m	42	26,023	1,092,966
			吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	59	783	46,197
		コンクリートのみ口工			式	1		987,747
			コンクリート	18-8-4088 コンクリートポンプ車打設 一般養生	m3	11.4	41,423	472,222
			型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	31.4	16,418	515,525
	溪間工付属物設置工				式	1		211,000
		銘板工			式	1		211,192
			提名板	C型 60*80*1.5cm アルミ板	枚	1	154,181	154,181
			表示板	治山シボルマーク タイプ	枚	1	57,011	57,011
山腹工(B山腹)					式	1		12,778,000
	治山土工(B山腹)				式	1		1,077,000
		掘削工			式	1		624,960
			掘削(土砂)	礫質土 BH0.45m3級 地山掘削 段はね(8-ズ)種込)2回 山(A)	m3	186	3,360	624,960
		作業土工			式	1		452,440
			床掘り	3号鋼製枠土留工 礫質土 BH0.45m3級 埋戻し・締固め含む 山(A)	m3	58	7,121	413,018

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
			掘削面整形	3号鋼製枠土留工 礫質土 山(A)	m2	27.9	1,413	39,422
	山腹基礎工(B山腹)				式	1		4,875,000
		法切工			式	1		249,135
			法切	人力のり切 山林砂防工	m3	15	16,609	249,135
		3号鋼製枠土留工			式	1		4,626,743
			鋼製枠(詰土)(山)	BHによる組立 塗炭 中経流出防止材含む 山林砂防工	t	5.85	593,281	3,470,693
			詰土(山)	現地発生土 8-2 積込B0.45m3級 人力埋戻し タンク(締溜め)	m3	57.2	16,747	957,928
			エキスバンドメタル(山)	山林砂防工	m2	77.78	1,051	81,746
			吸出し防止材(山)	合繊不織布 t=10mm 山林砂防工	m2	93.4	1,246	116,376
	山腹緑化工(B山腹)				式	1		6,826,000
		筋工			式	1		3,470,240
			丸太筋(山)	3本積み 山林砂防工	m	75.7	7,597	575,092
			かご枠(山)	2段積 2000*800*500 山林砂防工	m	46	62,938	2,895,148
		伏工			式	1		3,356,584
			植生マット(山)	植生ネット工 肥料袋あり 最大法長3.0m以上 山林砂防工	m2	1089.8	3,080	3,356,584
山腹工(下部山腹)					式	1		13,690,000
	治山土工(下部山腹)				式	1		3,713,000
		掘削工			式	1		3,240,608
			掘削(土砂)	礫質土 B0.80m3級 地山掘削 段はね(8-2 積込)2回 山(A)	m3	1564	2,072	3,240,608
		盛土工			式	1		472,863
			盛土(流用土)	ブクド-ダ 盛土敷付・締固 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m	m3	967	489	472,863
	山腹基礎工(下部山腹)				式	1		9,929,000
		水路工			式	1		3,331,652
			縦排水路	樹脂製角型U字溝	m	93.6	32,627	3,053,887
			ふとんかご水路止		箇所	2	43,931	87,862
			横断溝	無筋構造物 18-8-40 植生土のう積	箇所	1	189,903	189,903
		集水樹工			式	1		949,030
			集水樹A型	B1000-L1000-H1000	基	1	179,288	179,288
			集水樹B型	B800-L800-H800	基	1	130,139	130,139
			集水樹C型	B800-L800-H800	基	1	130,139	130,139
			集水樹D型	B800-L80-H800	基	1	130,139	130,139
			集水樹E型	B2000-L1500-H1000	基	1	379,325	379,325
		筋工			式	1		2,575,684
			丸太筋(普)	3本積み	m	96.2	6,581	633,092
			かご枠(普)	2段積 2000*800*500	m	32	60,706	1,942,592
		伏工			式	1		3,073,430
			植生シート(普)	肥料袋なし 一重ネット標準品	m2	1807.9	1,700	3,073,430
	山腹工付属物設置工				式	1		48,000
		山腹工標識板設置工			式	1		48,379
			山腹工標識板		枚	1	48,379	48,379
仮設工					式	1		14,982,000
	仮設工				式	1		9,614,000

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
		残土処理工			式	1		7,124,315
			残土積込・運搬	BH0.8m3級積込 処分費なし	m3	2995	1,397	4,184,015
			土質改良	セメント系改良材 材料費のみ	袋	150	19,602	2,940,300
		工事用道路工			式	1		583,086
			敷鉄板敷設・撤去		枚	42	13,883	583,086
		水替工			式	1		230,266
			大型土のう製作・撤去	廻排水路	袋	6	10,151	60,906
			排水パイプ布設・撤去	400 高密度ポリエチレン管	m	29	5,840	169,360
		支障木処理工			式	1		1,677,120
			倒木伐倒・撤去		m3	30	9,638	289,140
			産業廃棄物運搬・処分費(木くず)	運搬距離31.3km 0.55t/m3	m3	30	46,266	1,387,980
	構造物撤去工				式	1		5,368,000
		既設構造物撤去工			式	1		5,368,282
			既設大型円筒金網移設(標準)	撤去、再設置 運搬距離1.0km	袋	201	24,458	4,916,058
			既設大型円筒金網移設(小判型)	撤去、再設置 運搬距離1.0km	袋	7	27,115	189,805
			既設大型土のう撤去		袋	90	1,491	134,190
			既設排水管撤去		m	30	330	9,900
			産業廃棄物運搬・処分費(廃プラ)	運搬距離85.0km 距離制運賃 10t車	t	1.39	85,129	118,329
	直接工事費				式	1		58,301,000
	共通仮設費計				式	1		9,448,147
		共通仮設費(積上げ分計)			式	1		326,000
		運搬費			式	1		326,755
			仮設材運搬 製品L 12m	片道14.3km 往復	t	33.7	9,696	326,755
		共通仮設費(率計上)			式	1		8,349,538
		現場環境改善費(率計上)			式	1		772,609
	純工事費				式	1		67,749,147
		現場管理費			式	1		24,392,662
	工事原価				式	1		92,141,809
		一般管理費等			式	1		15,859,281
		一般管理費等計			式	1		15,859,000
	工事価格				式	1		108,000,000
		消費税相当額			式	1		10,800,000
	請負金額				式	1		118,800,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。