

合意単価

令和8年4月10日に締結した氷ノ山山腹工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年6月2日

単 価 表

工事名：氷ノ山山腹工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		35,066,000
	落石防止工				式	1.00		35,066,000
		1号落石防護柵工			式	1.00		35,066,289
			ベースプレート設置工	人力	枚	12.00	52,128	625,536
			支柱建込工	支柱長4081mm カニクレーン	本	12.00	289,355	3,472,260
			支柱横持ち作業	人力 各支柱設置箇所まで	本	12.00	74,895	898,740
			支柱頭部ロープ組立工	人力	本	19.00	52,128	990,432
			支柱下部ロープ組立工	人力	本	52.00	26,063	1,355,276
			三角ネット組立工	人力 0.5t吊電動ホイスト	枚	23.00	130,822	3,008,906
			金網設置工	人力	m2	356.40	1,123	400,237
			緩衝金具設置工	設計荷重100KN	個	15.00	39,491	592,365
			落石防護柵資材費用	1号落石防護柵工	式	1.00		20,575,582
			削孔工	ロータリーパーカッション	m	117.00	18,434	2,156,778
			アンカー体組立挿入工	アンカー長10m未満	本	20.00	11,701	234,020
			グラウト注入	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	3.74	72,719	271,969
			削孔機移設工	カニクレーン・モルレル併用	回	3.00	145,733	437,199
			アンカー用資材費用	1号落石防護柵工	式	1.00		3,239
			山腹工標識板取付	鋼製 550*400*1mm	基	1.00	43,750	43,750
仮設工					式	1.00		24,066,000
	仮設工				式	1.00		24,066,000
		足場・支保工			式	1.00		2,148,982
			作業用足場		空m3	485.00	4,247	2,059,795
			資材用盤台		空m3	21.00	4,247	89,187
		工事用道路工			式	1.00		365,197
			作業ヤード外養生	樹脂製敷板	式	1.00		365,197
		運搬設備工			式	1.00		21,551,871
			モルレル運搬設備		式	1.00		21,551,871
直接工事費					式	1.00		59,132,000
共通仮設費計					式	1.00		8,857,196
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		789,000
		技術管理費			式	1.00		789,720
			アンカー確認試験工		箇所	20.00	39,486	789,720
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		7,380,690
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		687,506
純工事費					式	1.00		67,989,196
	現場管理費				式	1.00		21,674,639
工事原価					式	1.00		89,663,835
		一般管理費等			式	1.00		15,348,000
	一般管理費等計				式	1.00		15,348,000
工事価格					式	1.00		105,011,000
	消費税相当額				式	1.00		10,501,100
請負金額					式	1.00		115,512,100

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。