

合意単価

令和8年9月1日に締結した大久保治山工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり。

単価合意書締結日：令和8年9月14日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1		12,898,000
	治山土工				式	1		4,224,000
		作業土工			式	1		4,224,628
			埋戻し	0.8m3級	m3	2751	503	1,383,753
			埋戻し	タンバ締固め含む	m3	5	4,810	24,050
			埋戻し	岩砕埋戻し タンバ締固め含む	m3	21	4,865	102,165
			埋戻し運搬(1号鋼製枠谷止工)	10tダンプトラック	m3	2756	985	2,714,660
	治山ダム工				式	1		8,536,000
		1号鋼製枠谷止工			式	1		7,133,462
			鋼製枠	塗装 中詰流出防止材含む 【支給品】	t	32.99	72,803	2,401,770
			詰石	割栗石150-200mm 【支給品】	m3	372	6,833	2,541,876
			詰石	割栗石150-200mm 10tダンプ 運搬17.3km	m3	75.3	23,848	1,795,754
			エキスパンドメタル		m2	180.7	811	146,547
			吸出し防止材	合繊不織布 T=10mm	m2	217.5	1,138	247,515
		1号鋼製枠間詰工			式	1		1,403,516
			大型かご枠	塗装 高1000mm×奥行2000mm 【支給品】	m2	12	11,860	142,320
			大型かご枠端部材	塗装 高1000mm×奥行2000mm 【支給品】	枚	12		
			かご枠	塗装 高500mm×幅2000mm×奥行1200mm【支給品】	m	36	12,411	446,796
			かご枠端部材	塗装 高500mm×奥行1200mm 【支給品】	枚	36		
			詰石	大型かご枠・かご枠合算 割栗石150-200mm 10tダンプ 運搬17.3km	m3	43.3	17,016	736,792
			吸出し防止材	合繊不織布 T=10mm	m2	44.4	1,138	50,527
			植生マット	最大法長3.0m以上 2重ネット 肥料袋有り	m2	9.3	2,912	27,081
	溪間工付属物設置工				式	1		138,000
		銘板工			式	1		138,649
			堤名板	B型 40*55*1.2cm	枚	1	82,753	82,753
			表示板	治山シンボルマーク タイプ	枚	1	55,896	55,896
山腹工					式	1		103,575,000
	山腹緑化工				式	1		103,575,000
		実播工			式	1		103,575,323
			航空実播	スラリー方式 AS350B3 10ha以下	ha	8.72	4,795,931	41,820,518
			航空実播	スラリー方式 AS350B3 10ha以上	ha	17.89	3,446,258	61,653,555
			散布バケット損料	航空実播用 3個セット 1ヶ月	式	1		101,250
仮設工					式	1		417,000
	仮設工				式	1		417,000
		作業ヤード整備工			式	1		417,988
			敷砂利	厚15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C-40	m2	64	2,103	134,592
			敷鉄板(ヘリポート用)	22*1524mm*6096mm 供用日120日	枚	14	16,598	232,372
			敷鉄板(ヘリポート用)	22*1524mm*3048mm 供用日120日	枚	6	8,504	51,024
直接工事費					式	1		116,890,000
共通仮設費計					式	1		21,155,562
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1		9,914,000
		運搬費			式	1		3,343,662

單 價 表

[illegible]

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。