

合意単価

令和8年7月24日に締結した 父ヶ谷大台線（大台林道）外改良工事 における
契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）
については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年9月10日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道維持・補修・修繕				西谷橋	式	1		6,116,000
	現場塗装工				式	1		6,116,000
		橋梁塗装工			式	1		6,116,732
			塗膜剥離（西谷橋）	鈑桁構造・箱桁構造、時間的制約：著しく受ける	m2	347.7	10,590	3,682,143
			素地調整（西谷橋）	2種ケレン、時間的制約：著しく受ける	m2	173.8	3,862	671,215
			脱脂洗浄工 下塗工（西谷橋）	サビバリヤー同等品以上、時間的制限：著しく受ける	m2	173.8	6,910	1,200,958
			中塗り塗装（西谷橋）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用、はけ・ローラー 140g/m2、赤系、時間的制約：著しく受ける	m2	173.8	1,174	204,041
			上塗り塗装（西谷橋）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用、はけ・ローラー 120g/m2、赤系、時間的制約：著しく受ける	m2	173.8	2,062	358,375
仮設工				西谷橋	式	1		13,878,000
	仮設工				式	1		13,878,000
		仮設工			式	1		33,325
			発動発電機運転経費（西谷橋）	ディーゼル発電機 出力10kVA 騒音対策低音 排出ガス対策3次	式	1		33,325
		工事用道路工			式	1		1,183,310
			現道補修	大台林道	km	24.1	49,100	1,183,310
		足場・支保工			式	1		1,662,769
			吊足場（西谷橋）	鋼橋補修用足場工（タイプA1）	m2	105.2	5,874	617,944
			吊足場（西谷橋）	鋼橋補修用足場工床面シート張防護	m2	105.2	477	50,180

			吊足場（西谷橋）	鋼橋補修用足場工（タイプB朝顔）	m2	67.2	1,080	72,576
			吊足場（西谷橋）	鋼橋補修用足場工板張防護工	m2	145.6	1,028	149,676
			吊足場（西谷橋）	鋼橋補修用足場工シート張防護工	m2	145.6	243	35,380
			吊足場（西谷橋）	剥離剤用養生シート工	m2	250.8	1,310	328,548
			足場工（西谷橋）	足場資材リース一式	ヶ月	3	136,155	408,465
		環境対策			式	1		1,843,328
			環境対策資機材	西谷橋	式	1		1,843,328
		運搬設備工			式	1		8,858,320
			作業料金	大台林道～西谷橋 片道水平距離5km	回	80	110,729	8,858,320
		支障木伐採工			式	1		296,952
			支障木伐採	西谷橋	m2	208.6	634	132,252
			伐採木整理	西谷橋	日	2	82,350	164,700
直接工事費					式	1		19,994,000
共通仮設費計					式	1		18,918,392
	共通仮設費（積上げ分計）				式	1		12,413,000
		運搬費			式	1		5,698,994
			工事資材ヘリコプター運搬	機種：AS350B3型相当	式	1		5,407,904
			足場資材 運搬費用	西谷橋 搬入・搬出	車	2	145,545	291,090
		準備費			式	1		1,404,716
			確認飛行料金	船津～大台林道～西谷橋	回	2	365,163	730,326

			待機日経費		式	1		674,390
		安全費			式	1		3,651,401
			安全対策資材	西谷橋	式	1		1,943,313
			安全管理費		式	1		1,708,088
		営繕費			式	1		1,658,436
			ライトバン運転経費	排気量1,500cc、乗車定員5名	日	12	1,422	17,064
			宿泊費		泊	129	11,268	1,453,572
			納入・引取運搬費	(コンテナ倉庫) ※往復2回	回	1	187,800	187,800
	共通仮設費(率計上)				式	1		6,505,392
	現場環境改善費(率計上)				式	1		0
純工事費					式	1		38,912,392
	現場管理費				式	1		16,494,474
	工期延長等の現場維持費				式	1		0
工事原価					式	1		55,406,866
林道維持・補修・修繕				紅壽橋	式	1		4,881,000
	現場塗装工				式	1		4,881,000
		橋梁塗装工			式	1		4,881,472
			塗膜剥離(紅壽橋)	鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約：なし 98.2m2 2回	回	2	1,207,783	2,415,566
			回収積込工(紅壽橋)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的制約：なし 98.2m2 2回	回	2	412,739	825,478
			素地調整(紅壽橋)	時間的制約：なし	m2	98.2	4,134	405,958

			脱脂洗浄工 下塗り工（紅壽橋）	サビバリヤー同等品以上	m2	98.2	8,859	869,953
			中塗り塗装（紅壽橋）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用、はけ・ローラー 140g/m2、赤系、時間的制約：無し	m2	98.2	1,314	129,034
			上塗り塗装（紅壽橋）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用、はけ・ローラー 120g/m2、赤系、時間的制約：無し	m2	98.2	2,398	235,483
コンクリート橋上部				紅壽橋	式	1		301,000
	橋梁付属物工				式	1		301,000
		排水装置工			式	1		301,680
			排水管取替	高密度ステンレス排水装置	箇所	4	75,420	301,680
仮設工				紅壽橋	式	1		3,466,000
	仮設工				式	1		3,466,000
		仮設工			式	1		19,995
			発動発電機運転経費（紅壽橋）	ディーゼル発電機 出力10kVA 騒音対策低音 排出ガス対策3次	式	1		19,995
		工事用道路工			式	1		415,231
			現道補修	父ヶ谷林道	km	7.3	56,881	415,231
		足場・支保工			式	1		1,192,049
			吊足場（紅壽橋）	鋼橋補修用足場工（タイプA1）	m2	76.6	6,287	481,584
			吊足場（紅壽橋）	鋼橋補修用足場工床面シート張防護	m2	76.6	426	32,631
			吊足場（紅壽橋）	鋼橋補修用足場工（タイプB朝顔）	m2	48.9	1,102	53,887
			吊足場（紅壽橋）	鋼橋補修用足場工板張防護工	m2	91.4	982	89,754
			吊足場（紅壽橋）	鋼橋補修用足場工シート張防護工	m2	91.4	215	19,651
			吊足場（紅壽橋）	剥離剤用養生シート工	m2	168.1	1,441	242,232

			吊足場（紅壽橋）	足場資材リース一式	ヶ月	2	136,155	272,310
		環境対策			式	1		1,640,176
			環境対策資機材	紅壽橋	式	1		1,640,176
		支障木伐採工			式	1		199,256
			支障木伐採	紅壽橋	式	1		65,918
			伐採木整理	紅壽橋	式	1		133,338
直接工事費					式	1		8,648,000
共通仮設費計					式	1		5,702,767
	共通仮設費（積上げ分計）				式	1		1,897,000
		運搬費			式	1		291,090
			足場資材 運搬費用	紅壽橋 搬入・搬出	車	2	145,545	291,090
		安全費			式	1		1,418,234
			安全対策資材	紅壽橋	式	1		1,418,234
		営繕費			式	1		187,800
			納入・引取運搬費（紅壽橋）	（コンテナ倉庫）※往復2回	回	1	187,800	187,800
	共通仮設費（率計上）				式	1		3,805,767
	現場環境改善費（率計上）				式	1		0
純工事費					式	1		14,350,767
	現場管理費				式	1		6,770,190
	工期延長等の現場維持費				式	1		0

工事原価					式	1		76,527,823
		一般管理費等			式	1		12,773,575
		契約保証			式	1		0
	一般管理費等計				式	1		12,773,000
	金額調整欄				式	1		-10,000
工事価格					式	1		89,300,000
	消費税相当額				式	1		8,930,000
請負金額					式	1		98,230,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。