

合意単価

令和8年9月9日付け契約締結した令和における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添の単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年9月16日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
林道施設災害復旧					式	1.0		13,488,000
	土工				式	1.0		2,013,000
		掘削工			式	1.0		760,063
			掘削A(土砂)	岩塊・玉石	m3	305.0	866	264,130
			掘削B(土砂)	礫質土	m3	1.0	731	731
			掘削A(岩石)	軟岩ⅠB 高所機械	m3	52.0	5,420	281,840
			掘削B(岩石)	軟岩ⅠB	m3	1.0	2,582	2,582
			床掘り(土砂)	礫質土	m3	93.0	537	49,941
			床掘り(岩石)	軟岩ⅠB	m3	37.0	4,347	160,839
		盛土工			式	1.0		287,482
			盛土A(流用土)	1種盛土	m3	64.0	2,444	156,416
			盛土B(流用土)	3種盛土	m3	7.0	3,326	23,282
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	54.0	1,996	107,784
		法面整形工			式	1.0		636,339
			法面整形工(切土部)	軟岩ⅠB 高所機械	m2	283.7	2,243	636,339
		残土処理工			式	1.0		329,211
			残土処理	3種残土	m3	267.0	1,233	329,211
	擁壁工				式	1.0		7,122,000
		重力式コンクリート擁壁工			式	1.0		7,122,494
			基礎材	割栗石5～15cm 敷厚15cm	m2	21.2	4,137	87,704
			コンクリート	GW-L-I、h=2.0～7.5m、18-8-40BB	m3	98.5	44,701	4,403,048
			躯体型枠	一般型枠	m2	143.4	11,026	1,581,128
			基礎型枠	一般型枠 小型構造物	m2	23.3	9,896	230,576
			足場	キャットウォーク	m	88.0	3,044	267,872
			目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	11.7	4,227	49,455
			水抜パイプ	VUφ75mm	m	23.4	603	14,110
			裏込材	RC-40、厚さ0.30m	m3	14.3	22,602	323,208
	埋戻コンクリート			擁壁前側岩盤部 18-8-40BB	m3	3.7	44,701	165,393
	法面保護工				式	1.0		3,358,000
		植生マット工			式	1.0		3,358,239
			植生マット工	岩盤用	m2	437.1	7,683	3,358,239
	排水構造物工				式	1.0		897,000
		横断工			式	1.0		897,036
			プレキャストU型横断溝	500×500	m	4.0	170,541	682,164
			横断溝蓋	蓋種類	m	4.0	53,718	214,872
	舗装工				式	1.0		90,000
		コンクリート路面工			式	1.0		90,453
			コンクリート路面	曲げ4.5-6.5-40BB 厚み15cm	m2	7.2	12,563	90,453

	構造物撤去工				式	1.0		8,000
		排水構造物撤去工			式	1.0		6,806
			横断溝撤去	コンクリートブレーカ	m3	0.2	34,033	6,806
		運搬処理工			式	1.0		2,126
			殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	m3	0.2	4,492	898
			産業廃棄物処分費	コンクリート殻（無筋）	t	0.5	2,614	1,228
仮設工					式	1.0		663,000
	仮設工				式	1.0		663,000
		工事用道路工			式	1.0		69,529
			工事用道路補修	現道補修	km	2.8	24,832	69,529
		高所機械準備工			式	1.0		522,564
			主アンカーワイヤーロープ設置撤去	高所機械	式	1.0		141,102
			自走工	高所機械	式	1.0		127,156
			準備登坂工	高所機械	式	1.0		254,306
		伐採工			式	1.0		71,190
			支障木伐採		m2	210.0	339	71,190
直接工事費					式	1.0		14,151,000
共通仮設費計					式	1.0		2,667,000
	共通仮設費（積上げ分計）				式	1.0		40,000
		運搬費			式	1.0		40,144
			ブレーカ・延長ワイヤーロープ 回送費 1号地	回送2t車 運搬距離80km	式	1.0		40,144
	共通仮設費（率計上）				式	1.0		2,627,000
純工事費					式	1.0		16,818,000
	現場管理費				式	1.0		5,734,000
工事原価					式	1.0		22,552,000
		一般管理費等			式	1.0		4,548,000
	一般管理費等計				式	1.0		4,548,000
工事価格					式	1.0		27,100,000
	消費税相当額				式	1.0		2,710,000
請負金額					式	1.0		29,810,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。