

令和8年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和8年10月2日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 石原 敬史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
宇品山緊急応急工事		広島県広島市南区元宇品町(宇品山国有林)		治山工事	治山土工 1式 仮設工 1式
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	11,251,000円	令和8年9月30日		株式会社 網本工業 広島県広島市東区戸坂新町1-12-24	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11,200,000円	令和8年10月	令和8年11月			

- 契約の相手方を選定した理由
広島森林管理署管内の宇品山国有林において、令和8年7月に山腹崩壊が発生し、崩壊土砂、転石及び倒木が広島市が管理する海岸遊歩道に堆積した。今後の降雨によって利用者へ危険を生じさせるおそれがあることから、早急に対策を実施する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別添「工事積算内訳書」のとおり

令和 8 年度

工事積算内訳書

工 事 名 宇品山緊急応急工事

工 事 場 所 広島県広島市南区元宇品町 宇品山国有林

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊急応急工	式	1		1,823,000	費目行
治山土工	式	1		1,823,000	工種行
掘削工	式	1		1,823,245	種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	100	2,599	259,900	
岩石破碎	個	7	223,335	1,563,345	
仮設工	式	1		2,861,000	費目行
仮設工	式	1		2,861,000	工種行
産業廃棄物処理	式	1		1,496,355	種別行
産業廃棄物処分費	式	1		609,100	
産業廃棄物運搬費	式	1		887,255	
枝払い	式	1		67,700	種別行
枝払い	本	10	6,770	67,700	
敷鉄板	式	1		560,980	種別行
敷鉄板設置・撤去	枚	140	4,007	560,980	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	式	1		736,000	種別行
交通誘導員	式	1		736,000	
直接工事費	式	1		4,684,000	
共通仮設費計	式	1		1,102,000 + 706,000 1,808,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		1,102,589 1,102,000	
運搬費	式	1		1,102,589	
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 片道	t	224.560	4,910	1,102,589	
敷鉄板重量(22*1524*3048)：0.802t/枚 仮設材運搬重量：0.802t/枚*140枚*2(往復)=224.56t					注釈行
共通仮設費(率計上)	式	1		4,215,420 * 16.75 / 100 706,000	
純工事費	式	1		4,684,000 + 1,808,000 6,492,000	
現場管理費	式	1		6,023,420 * 46.27 / 100 2,787,000	
工事原価	式	1		6,492,000 + 2,787,000 9,279,000	
一般管理費等	式	1		((8,810,420 * (22.35 + 0 + 0) / 100) + 3,524.168) - 0 1,972,653	
一般管理費等計	式	1		1,972,653 1,972,000	

宇岫緊急応急工事

本工事費内訳書

[illegible]