

合意単価

令和8年4月27日に締結した高野山（不動谷川）溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年4月30日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.0		43,304,000
	治山土工				式	1.0		3,839,000
		作業土工(谷止工)			式	1.0		1,503,628
			掘削	礫質土	m3	496.0	2,169	1,075,824
			掘削	軟岩Ⅱ	m3	75.0	4,650	348,750
			土砂掘削面整形		m2	50.4	699	35,229
			岩盤掘削面整形		m2	18.2	2,408	43,825
		作業土工(護岸工)			式	1.0		1,109,948
			掘削	礫質土	m3	91.0	646	58,786
			掘削	軟岩Ⅱ	m3	18.0	3,127	56,286
			埋戻し	4m以上	m3	634.0	1,213	769,042
			基礎部		m3	114.0	1,981	225,834
		作業土工(河床整理)			式	1.0		1,226,310
			掘削	礫質土	m3	1,581.0	646	1,021,326
			盛土		m3	949.0	216	204,984
	治山ダム工				式	1.0		18,828,000
		鋼製枠谷止工			式	1.0		16,945,056
			鋼製枠		t	26.19	580,474	15,202,614
			詰石		m3	167.0	9,109	1,521,203
			吸出し防止材		m2	218.4	1,013	221,239
		間詰工			式	1.0		1,883,004
			間詰かご枠	高さ500*奥行1000	m	67.0	15,794	1,058,198
			間詰かご枠	高さ500*奥行800	m	36.0	16,694	600,984
			吸出し防止材		m2	119.4	1,013	120,952
			植生マット	自然侵入促進型	m2	24.4	4,216	102,870
	護岸工				式	1.0		19,546,000
		鋼製枠護岸工			式	1.0		18,306,943
			鋼製枠	片ノリタイプ 塗装	t	25.59	580,474	14,854,329
			詰石		m3	328.3	9,109	2,990,484
			吸出し防止材		m2	456.2	1,013	462,130
		法面保護工			式	1.0		1,239,660
			じゃかご	施工パッケージを準用	m	180.0	6,887	1,239,660
	構造物取壊し工				式	1.0		959,000
		構造物取壊し工			式	1.0		959,447
			コンクリート構造物取壊し		m3	113.8	6,784	772,019
			取こわしコンクリート殻処理		m3	113.8	1,647	187,428
	溪間工付属物設置工				式	1.0		132,000
		銘板工			式	1.0		132,080
			堤名板	B型	枚	1.0	82,128	82,128
			治山シンボルマーク取付	タイプⅡ	枚	1.0	49,952	49,952

仮設工					式	1.0		4,464,000
	仮設工					1.0		4,464,000
		工事用道路工				1.0		806,979
			工事用道路切土			87.0	1,149	99,963
			工事用道路盛土			87.0	1,013	88,131
			大型土のう設置・撤去			85.0	5,858	497,930
			土砂運搬	片道3.0km		85.0	1,423	120,955
		仮水路工				1.0		3,657,414
			廻排水管設置・撤去	6ヵ月未満		110.0	32,733	3,600,630
			大型土のう設置・撤去			8.0	5,858	46,864
			支障木処理			20.0	496	9,920
直接工事費						1.0		47,768,000
共通仮設費計						1.0		7,067,112
	共通仮設費(積上げ分)					1.0		263,000
		安全費				1.0		263,500
			安全対策費			1.0		263,500
	共通仮設費(率計上)					1.0		6,260,000
	現場環境改善費(率計上)					1.0		544,112
純工事費						1.0		54,835,112
	現場管理費					1.0		17,310,000
工事原価					式	1.0		72,145,112
		一般管理費等			式	1.0		12,855,000
	一般管理費等計				m3	1.0		12,855,000
工事価格					m3	1.0		85,000,000
	消費税相当額				式	1.0		8,500,000
請負金額					m	1.0		93,500,000

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。