

合意単価

令和8年4月27日に締結した令和8年度 山崎谷（2号地）山腹工事 における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年4月30日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		80,512,000
	治山土工				式	1.00		5,267,000
		掘削工			式	1.00		1,030,620
			掘削(土砂)	礫質土	m3	1930.00	534	1,030,620
		盛土工			式	1.00		789,906
			盛土(発生土)	礫質土	m3	1599.00	494	789,906
		作業土工			式	1.00		3,446,830
			床掘りA	礫質土	m3	1577.00	494	779,038
			床掘りB	礫質土	m3	507.00	534	270,738
			埋戻しA	礫質土	m3	377.00	2,873	1,083,121
			埋戻しB	礫質土	m3	307.00	3,360	1,031,520
			掘削面整形A	礫質土	m2	283.80	645	183,051
			掘削面整形B	礫質土	m2	126.90	783	99,362
	山腹基礎工				式	1.00		66,000,000
		大型かご枠土留工			式	1.00		53,247,686
			1-1号大型かご枠	高さ1000奥行2000	m2	599.00	65,324	39,129,076
			嵩上げかご枠	高さ500奥行1000	m2	1.00	39,523	39,523
			間詰かご枠	高さ500奥行800	m2	7.50	40,894	306,705
			1-2号大型かご枠	高さ1000奥行2000	m2	105.60	66,069	6,976,886
			2-1号大型かご枠	高さ1000奥行2000	m2	107.80	63,038	6,795,496
		簡易土留工			式	1.00		2,937,895
			2-2号木製枠	高耐久性木製枠 H=495mm、W=750mm	m2	128.50	22,863	2,937,895
		法枠工			式	1.00		9,815,232
			現場吹付法枠	□300×300mm 枠内植生基材吹付t=3cm	m2	490.10	20,027	9,815,232
	山腹緑化工				式	1.00		9,245,000
		整地工			式	1.00		247,781
			階段切付	階段幅0.3m	m	136.70	231	31,577
			階段切付	階段幅0.8m	m	129.00	1,676	216,204
		筋工			式	1.00		3,361,031
			丸太筋		m	136.70	3,577	488,975
			木製枠筋	2段積 高耐久性木製枠 H=495mm、W=750mm	m	129.00	22,264	2,872,056
		伏工			式	1.00		5,636,297
			土壌侵食防止マット伏	土砂対応 亀甲金網付き、土壌改良材無し	m2	2122.10	2,656	5,636,297
仮設工					式	1.00		2,387,000
	仮設工				式	1.00		2,387,000
		仮水路工			式	1.00		2,387,046
			大型土のう締切		式	1.00		2,387,046
直接工事費					式	1.00		82,899,000
共通仮設費計					式	1.00		9,952,822
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		287,000
		運搬費			式	1.00		9,804
			建設機械運搬費		式	1.00		9,804

