

# 合意単価

令和8年4月27日に締結した令和8年度 坪内山腹工事 における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月7日

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		100,522,000
	山腹基礎工				式	1.00		100,522,000
		法枠工			式	1.00		98,062,817
			現場吹付法枠	□300×300mm 枠内植生基材吹付t=3cm	m2	4677.90	20,963	98,062,817
		吹付工			式	1.00		2,416,456
			モルタル吹付	t=5cm 短繊維配合	m2	335.20	7,209	2,416,456
		山腹標識板設置工			式	1.00		43,715
			山腹表示板設置	鋼製 550*400*1mm	基	1.00	43,715	43,715
仮設工					式	1.00		9,925,000
	仮設工				式	1.00		9,925,000
		工食用道路工			式	1.00		4,153,649
			アスファルト舗装	敷厚4cm 再生密粒度アスコ(13)	m2	1225.00	1,689	2,069,025
			舗装版切断	アスファルト舗装 15cm以下	m	7.10	654	4,643
			舗装版破砕	アスファルト舗装 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1225.00	215	263,375
			産業廃棄物処理	アスファルト殻	t	115.15	15,776	1,816,606
		運搬設備工			式	1.00		5,771,990
			モルタル運搬設備	5ヶ月 200m	式	1.00		5,771,990
その他費用					式	1.00		1,259,000
	その他費用				式	1.00		1,259,000
		その他費用			式	1.00		1,259,916
			交通誘導警備員		人	84.00	14,999	1,259,916
直接工事費					式	1.00		111,706,000
共通仮設費計					式	1.00		12,484,199
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		354,000
		安全費			式	1.00		354,897
			安全管理費		式	1.00		354,897
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		11,081,392
	現場環境改善費(率計上)				式	1.00		1,048,807
純工事費					式	1.00		124,190,199
	現場管理費				式	1.00		32,537,668
工事原価					式	1.00		156,727,867
		一般管理費等			式	1.00		25,040,000
	一般管理費等計				式	1.00		25,040,000
工事価格					式	1.00		181,767,000
	消費税相当額				式	1.00		18,176,700
請負金額					式	1.00		199,943,700

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。