

合意単価

令和8年5月8日に締結した令和8年度 長殿（テラ谷）山腹工事 における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月14日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		17,215,000
	治山土工				式	1.00		3,820,000
		掘削工			式	1.00		871,424
			掘削(土砂)	礫質土	m3	851.00	1,024	871,424
		盛土工			式	1.00		763,707
			盛土(発生土)	礫質土	m3	861.00	887	763,707
		作業土工			式	1.00		33,497
			床掘り	礫質土	m3	19.00	1,763	33,497
		法面整形工			式	1.00		2,151,888
			斜面整地	礫質土	m2	1972.40	1,091	2,151,888
	山腹基礎工				式	1.00		3,411,000
		水路工			式	1.00		2,902,022
			コルゲートチューブ	B900×800 t=1.6mm	m	68.30	31,715	2,166,134
			水路止	H=2.0m コンクリート18-8-40BB	箇所	2.00	172,952	345,904
			水路処理	かご枠	箇所	1.00	389,984	389,984
		暗渠工			式	1.00		509,844
			暗渠排水管	結束暗渠φ200mm	m	55.80	9,137	509,844
	山腹緑化工				式	1.00		9,984,000
		筋工			式	1.00		2,661,986
			丸太筋	H=0.24~0.30m 木杭	m	104.70	4,299	450,105
			丸太筋	H=0.24~0.30m 鋼杭	m	109.50	3,239	354,670
			かご枠筋	組立・詰土 奥行800mm (2段積)	m	39.00	30,496	1,189,344
			植生パネル筋	H=0.435m	m	52.80	12,649	667,867
		伏工			式	1.00		7,322,109
			植生マット伏	肥料袋付 二重ネット	m2	3125.10	2,343	7,322,109
仮設工					式	1.00		10,019,000
	仮設工				式	1.00		10,019,000
		仮水路工			式	1.00		13,696
			排水管撤去	高密度PE管 径500mm	m	32.00	428	13,696
		運搬設備工			式	1.00		10,002,069
			ケーブルクレーン運搬設備	吊上げ距離×1.5×2.5×800kg 設置場所×1日 15分設置・ケーブルクレーン撤去(運搬設備撤去を含む)	式	1.00		10,002,069
		その他費用			式	1.00		3,800
			産業廃棄物運搬費	廃ブラ(高密度ポリエチレン波状管)	t	0.33	4,924	1,624
			産業廃棄物処分費	廃ブラ	t	0.33	6,595	2,176
直接工事費					式	1.00		27,234,000
共通仮設費計					式	1.00		10,592,792
	共通仮設費(積上げ分計)				式	1.00		6,217,000
		運搬費			式	1.00		2,531,702
			土工機械分解組立費		式	1.00		2,531,702
		営繕費			式	1.00		3,685,818
			人送モノレール撤去	保守点検及び撤去後運搬費を含む	式	1.00		3,685,818
	共通仮設費(率計上)				式	1.00		4,035,705

