

合意単価

令和8年5月8日に締結した令和8年度 内野山腹工事 における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月14日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
山腹工					式	1.00		83,062,000
	治山土工				式	1.00		7,650,000
		作業土工			式	1.00		7,650,738
			礫質土掘削	BH=0.13m3 小規模土工	m3	1194.00	4,354	5,198,676
			軟岩(I)B掘削	BH=0.13m3	m3	82.00	28,183	2,311,006
			掘削面整形	礫質土	m2	100.50	911	91,555
			掘削面整形	軟岩(I)B	m2	17.20	2,878	49,501
	山腹基礎工				式	1.00		42,415,000
		鋼製枠土留工		5号鋼製枠土留工	式	1.00		20,215,461
			鋼製枠	直立・片法・土留枠タイプ	t	27.73	614,966	17,053,007
			詰土	現地発生材利用 BH=0.13m3級	m3	204.30	3,824	781,243
			詰石	割栗石 人力	m3	58.50	35,917	2,101,144
			エキスパンドメタル		m2	253.80	672	170,553
			吸出し防止材		m2	92.40	1,067	98,590
			遮水シート		m2	6.30	1,734	10,924
		鋼製枠土留工		6号鋼製枠土留工	式	1.00		12,689,895
			鋼製枠	直立・片法・土留枠タイプ	t	18.90	576,768	10,900,915
			詰土	現地発生材利用 BH=0.13m3級	m3	149.30	3,824	570,923
			詰石	割栗石 人力	m3	29.20	35,917	1,048,776
			エキスパンドメタル		m2	172.20	672	115,718
			吸出し防止材		m2	45.00	1,067	48,015
			遮水シート		m2	3.20	1,734	5,548
		水路工			式	1.00		9,510,269
			緑化水路盤(水路部)	Bタイプ	m	11.70	15,816	185,047
			緑化水路盤(受口)	Bタイプ	箇所	1.00	46,253	46,253
			ふとんかご水路		m	68.90	134,673	9,278,969
	山腹緑化工				式	1.00		32,997,000
		整地工			式	1.00		2,547,897
			斜面整地	人力・斜面凹凸溝等均し	m2	2105.70	1,210	2,547,897
		筋工			式	1.00		7,337,400
			木製ブロック筋	2段積	m	117.00	55,728	6,520,176
			かご枠筋	2段積 奥行800mm	m	34.00	24,036	817,224
		伏工			式	1.00		23,112,250
			植生マット伏	肥料袋付2重繊維ネット	m2	572.50	2,492	1,426,670
			ソイル注入マット伏	軟岩 アンカー L=400mm	m2	1533.20	14,144	21,685,580
仮設工					式	1.00		17,096,000
	仮設工				式	1.00		17,096,000
		運搬設備工			式	1.00		16,675,700
			ケーブルクレーン運搬設備	クレーン設置除去(2t以上3t未満:2基、1t以上2t未満:1基)3号吊钩除去	式	1.00		16,675,700
		その他費用			式	1.00		420,792
			交通誘導警備員		人	24.00	17,533	420,792
直接工事費					式	1.00		100,158,000

