

# 合意単価

令和8年4月28日に締結した伊与谷林業専用道新設工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添単価表のとおり。

単価合意書締結日：令和8年5月13日

## 合意単価表

工事名 伊与谷林業専用道新設工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		9,151,000
林道土工		式	1		6,676,000
掘削工		式	1		1,174,623
掘削(土砂)	BH=0.45m3級対策型後方超旋回、礫質土	m3	1,093	702	767,286
掘削(岩石)	BH=0.45m3級対策型、軟岩I(B)	m3	163	2,499	407,337
盛土工		式	1		3,385,081
盛土(流用土) A	BH=0.45m3級対策型後方超旋回、1種盛土	m3	504	2,276	1,147,104
盛土(流用土) B	BH=0.45m3級対策型後方超旋回、運搬距離=80m、3種盛土	m3	458	2,600	1,190,800
盛土(発生土) A	BH=0.45m3級対策型後方超旋回、運搬距離=180m、3種残土	m3	379	2,763	1,047,177
路面工		式	1		1,398,716
路盤	BH=0.45m3級対策型、振動ローラー搭乗式コンパインド型3~4t、RC-40、敷厚=0.1m	m2	842.6	1,660	1,398,716
作業土工		式	1		171,152
床掘りA	BH=0.45m3級対策型、礫質土	m3	114	516	58,824
床掘りB	BH=0.45m3級対策型、軟岩I(B)	m3	24	4,210	101,040
埋戻し	BH=0.45m3級対策型後方超旋回、タンバ60~80kg級	m3	4	2,822	11,288
法面整形工		式	1		547,120
法面整形(切土部)	BH=0.45m3級対策型、礫質土	m2	551.3	552	304,317
法面整形(盛土部)	BH=0.45m3級対策型、礫質土	m2	627.4	387	242,803
法面工		式	1		132,000
法面保護工		式	1		132,683
丸太柵工	人力施工、材料=現採	m	47.9	2,770	132,683
擁壁工		式	1		2,215,000
補強土壁工	L=21.0m、A=61.0m2	式	1		1,102,820
壁面上端処理	人力施工	m	21	288	6,048
壁面材組立・設置	人力施工	m2	61	1,299	79,239
中詰材敷均・締固	BH=0.80m3級対策型、振動ローラーハンドガイド式0.8~1.1t級、タンバ60~80kg級	m3	82.5	1,769	145,942
水平排水材設置工	B=300mm、t=10mm	m	17	73	1,241
土中排水管	有孔管、φ150mm	m	22.5	6,416	144,360
排出管	無孔管、φ200mm	m	1.5	3,266	4,899
8号補強土壁部材		式	1		721,091
かご工		式	1		1,112,739
ふとんかごA	#8、網目13cm、0.5×1.2、中詰=購入、階段式	m	73	15,243	1,112,739
排水構造物		式	1		128,000
簡易排水溝		式	1		99,396
木製路面排水	BH=0.45m3級対策型、Aタイプ	m	12	8,283	99,396
流末処理工		式	1		29,028
ふとんかごB	#8、網目13cm 0.5×1.2 中詰=割栗石(購入)、スロープ式	m	2	14,514	29,028
仮設工		式	1		3,183,000
仮設工		式	1		3,183,000
作業土工		式	1		177,748
現道補修工	BD=3t級対策型、W=3.0m	m	1,330	49	65,170
崩土取り除き工	機械施工(対策型)	m3	174	647	112,578
伐開工		式	1		1,943,530
支障木伐採・運搬	伐倒・造材・集材・運搬	式	1		1,943,530
産廃処理		式	1		1,062,459
産業廃棄物処分経費(木くず)		m3	101.7	6,299	640,608
産業廃棄物運搬経費(木くず)	運搬距離=11.4km	m3	101.7	4,148	421,851
直接工事費		式	1		12,334,000
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		0
共通仮設費(率計上)		式	1		2,322,383
純工事費		式	1		14,656,383
現場管理費		式	1		5,024,483
工事原価		式	1		19,680,866
契約保証		式	1		0
一般管理費等計		式	1		4,020,000
金額調整欄		式	1		0
工事価格		式	1		23,700,000
消費税相当額		式	1		2,370,000
請負金額		式	1		26,070,000

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。