

合意単価

令和8年4月13日に締結した令和8年度 八本松（ケー17ほか）溪間工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月25日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1		58,571,000
	治山土工				式	1		3,221,000
		作業土工(ケー11)			式	1		531,471
			礫質土掘削A	<small>山形治山工(山)深間工 削掘なし 山積0.8m³ 早積0.8m³</small>	m3	368	1,345	494,960
			土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	62.2	587	36,511
		作業土工(ケー17)			式	1		1,081,583
			礫質土掘削B	<small>山形治山工(山)深間工 削掘なし 山積0.8m³ 早積0.8m³</small>	m3	337	917	309,029
			軟岩(I)B掘削(ケー17)	600~800kg級 BH=0.8m3級	m3	246	2,628	646,488
			土砂掘削面整形	粘性、礫質土	m2	1.4	587	821
			岩盤清掃		m2	95.9	1,306	125,245
		作業土工(ケー18)			式	1		1,608,578
			礫質土掘削C	<small>山形治山工(山)深間工 削掘なし 山積0.8m³ 早積0.8m³</small>	m3	293	827	242,311
			軟岩(I)B掘削(ケー18)	600~800kg級 BH=0.8m3級	m3	345	3,473	1,198,185
			岩盤清掃		m2	128.7	1,306	168,082
	治山ダム工				式	1		54,890,000
		第1号コンクリート谷止工(ケー11)		L=30.5m H=5.0m V=201.6m ³	式	1		9,432,823
			コンクリートA	18-8-40BB 一般養生	m3	201.6	30,434	6,135,494
			止水板	CC 300×7mm	m	9.5	4,957	47,091
			水抜きA	複層強化ビニール管 VUφ400mm フィルター付無し	m	2	75,757	151,514
			治山ダム型枠	内部型枠あり	m2	230.8	11,993	2,767,984
			治山ダム型枠(放水路)	ケーブルクレーンなし	m2	3.4	10,925	37,145
			足場(キャットウォーク)		m	111	2,645	293,595
		間詰工(ケー11)			式	1		773,659
			間詰コンクリートA	18-8-40BB 一般養生 小型構造物	m3	5	29,216	146,080
			間詰コンクリートB(同時打設)	18-8-40BB 一般養生 無筋構造物	m3	3.4	30,283	102,962
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	17.6	7,868	138,476
			治山ダム型枠設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	4.4	10,925	48,070
			植生マット伏	250m ² 未満 週休2日補正・月単位	m2	76.8	3,266	250,828
			丸太筋	3本筋	m	10.9	8,004	87,243
		第3号コンクリート谷止工(ケー17)		L=30.5m H=8.0m V=442.0m ³	式	1		18,386,490
			コンクリートB	18-8-40BB 一般養生	m3	442	30,144	13,323,648
			止水板	CC 300×7mm	m	8.1	4,957	40,151
			水抜きB	複層強化ビニール管 VUφ400mm フィルター付無し	m	3.2	67,290	215,328
			治山ダム型枠	内部型枠あり	m2	356	11,993	4,269,508
			治山ダム型枠(放水路)	ケーブルクレーンなし	m2	4.2	10,925	45,885
			足場(キャットウォーク)		m	186	2,645	491,970
		間詰工(ケー17)			式	1		767,448
			間詰コンクリートA-1	18-8-40BB 一般養生 小型構造物	m3	2.2	32,098	70,615
			間詰コンクリートB-1(同時打設)	18-8-40BB 一般養生 無筋構造物	m3	10	29,992	299,920

		型枠	一般型枠 小型構造物	m2	8.6	7,868	67,664
		治山ダム型枠設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	18.4	10,925	201,020
		植生マット伏	250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	32.4	3,266	105,818
		丸太筋	3本筋	m	2.8	8,004	22,411
	第4号コンクリート谷止工(ケー18)		L=40.0m H=8.5m V=593.9m3	式	1		24,654,500
		コンクリートC	18-8-40BB 一般養生	m3	593.9	30,144	17,902,521
		止水板	CC 300×7mm	m	15.3	4,957	75,842
		水抜きC	硬質塩化ビニール管 VUφ400mm フィルター材無し	m	3.6	65,721	236,595
		治山ダム型枠	内部型枠あり	m2	478.2	11,993	5,735,052
		治山ダム型枠(放水路)	ケーブルクレーンなし	m2	4.2	10,925	45,885
		足場(キャットウォーク)		m	249	2,645	658,605
	間詰工(ケー18)			式	1		875,843
		間詰コンクリートA-2	18-8-40BB 一般養生 小型構造物	m3	2	32,108	64,216
		間詰コンクリートB-2(同時打設)	18-8-40BB 一般養生 無筋構造物	m3	11.6	29,992	347,907
		型枠	一般型枠 小型構造物	m2	8	7,868	62,944
		治山ダム型枠設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	23.3	10,925	254,552
		植生マット伏	250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	38.4	3,266	125,414
		丸太筋	3本筋	m	2.6	8,004	20,810
	溪間工付属物設置工			式	1		460,000
		堤名板取付工		式	1		460,735
		堤名板取付(ケー11)	B型 40*55*1.2cm	枚	1	67,665	67,665
		堤名板取付(ケー17・ケー18)	C型	枚	2	128,729	257,458
		治山シンボルマーク取付		枚	3	45,204	135,612
山腹工(ホ-6)				式	1		541,000
	山腹基礎工			式	1		541,000
		筋工		式	1		247,055
		丸太筋	3本筋	m	12.8	8,004	102,451
		かご枠筋(1段積)	詰石 幅80cm	m	9.6	15,063	144,604
		水路工		式	1		133,918
		植生水路網(C型)		m	7.8	17,169	133,918
		吹付工		式	1		160,204
		種子散布工	1000m2以上(標準)制約無 週休2日補正:月単位	m2	662	242	160,204
仮設工				式	1		16,953,000
	仮設工			式	1		16,802,000
		仮水路工		式	1		1,106,068
		廻排水A(ケー11)		式	1		185,544
		廻排水B(ケー18)		式	1		920,524
		工事用道路工(ケー11)		式	1		116,732
		工事用道路掘削(土砂)	作設	m3	101	367	37,067
		敷鉄板設置・撤去	22*1524*3048mm 供用295日	枚	3	26,555	79,665
		工事用道路工(ケー17・ケー18・ホ-		式	1		7,986,437
		工事用道路掘削(土砂)	作設・復旧	m3	981	367	360,027
		工事用道路掘削(岩石)		m3	315	1,268	399,420
		工事用道路盛土	作業路作設	m3	371	322	119,462

