

合意単価

令和8年4月14日に締結した令和8年度 黒瀬（ケー17ほか）溪間工事における
契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）
については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月21日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	合意単価	金額
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)					
溪間工					式	1.00		118,254,000
	治山土工				式	1.00		7,925,000
		作業土工(ケー15)			式	1.00		938,609
			礫質土掘削B		m3	170.00	1,316	223,720
			軟岩掘削B	軟岩(Ⅱ)	m3	170.00	3,328	565,760
			掘削面整形	粘性、礫質土	m2	2.80	601	1,682
			岩盤清掃		m2	110.20	1,338	147,447
		作業土工(ケー17-5)			式	1.00		3,383,403
			礫質土掘削C		m3	2,891.00	1,117	3,229,247
			掘削面整形	粘性、礫質土	m2	256.50	601	154,156
		作業土工(ケー17-6)			式	1.00		3,603,537
			礫質土掘削D		m3	2,931.00	1,163	3,408,753
			掘削面整形	粘性、礫質土	m2	324.10	601	194,784
	治山ダム工				式	1.00		109,763,000
		1号コンクリート谷止工(ケー15)			式	1.00		17,412,434
			コンクリート	18-8-40BB ポンプ車打設	m3	400.60	30,870	12,366,522
			止水板	CC 300×7mm	m	16.20	5,079	82,279
			水抜パイプ	VU φ300mm	m	3.30	8,364	27,601
			治山ダム型枠	設置・撤去ケーブルクレーンなし	m2	353.10	12,288	4,338,892
			治山ダム型枠(放水路)	設置・撤去ケーブルクレーンなし	m2	4.20	11,193	47,010
			足場(キャットウォーク)		m	203.00	2,710	550,130
		間詰工(ケー15)			式	1.00		821,761
			間詰コンクリート	本体分離打設 ポンプ車打設	m3	3.40	34,123	116,018
			間詰コンクリート	本体同時打設 ポンプ車打設	m3	10.20	29,753	303,480
			治山ダム型枠 設置・撤去	ケーブルクレーンなし	m2	15.80	11,193	176,849
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	12.30	8,061	99,150
			植生マット伏	250m2以上500m2未満 運休2日補正/月単位	m2	30.60	2,975	91,035
			丸太筋	3本筋	m	5.60	6,291	35,229
		6号ソイルセメント谷止工(ケー17-5)			式	1.00		40,387,591
			基礎均しコンクリート	18-8-40BB	m3	29.30	30,316	888,258
			上流壁面基礎部保護材組立	軽量鋼矢板	m2	64.10	31,622	2,026,970
			上流壁面壁面部保護材組立	軽量鋼矢板	m2	322.90	29,833	9,633,075
			鋼製外部保護材	上流側 断面折部	m	51.70	8,413	434,952
			下流壁面保護材組立	コンクリートブロック 1:0.2	m2	409.40	27,096	11,093,102
			内部材打設	粒径処理、攪拌混合、混合材数均・締め、運搬	m3	1,141.10	9,138	10,427,371

			コンクリート外部保護材	下流側 天端・小口・平面折部・断面折部	m	10.60	19,389	205,523
			水抜(ケ-17-5)	ボックスカルバート 400×400	m	6.60	122,982	811,681
			天端保護・放水路コンクリート	18-8-40BB	m3	49.50	30,316	1,500,642
			型枠B	基礎コンクリート	m2	77.70	31,138	2,419,422
			型枠C	保護コンクリート	m2	30.40	31,138	946,595
			間詰工(ケ-17-5)		式	1.00		613,449
			植生マット伏	250m2以上500m2未満 週休2日補正・月単位	m2	125.00	2,975	371,875
			丸太筋	3本筋	m	38.40	6,291	241,574
		6号ソイルセメント谷止工(ケ-17-6)			式	1.00		49,820,069
			基礎均しコンクリート	18-8-40BB	m3	36.60	30,316	1,109,565
			上流壁面基礎部保護材組立	軽量鋼矢板	m2	80.10	31,622	2,532,922
			上流壁面壁面部保護材組立	軽量鋼矢板	m2	408.10	29,833	12,174,847
			鋼製外部保護材	上流側 断面折部	m	57.70	8,413	485,430
			下流壁面保護材組立	コンクリートブロック 1:0.2	m2	508.50	27,096	13,778,316
			内部材打設	粒径処理・塊砕混合・混合材数均・締固め・運搬	m3	1,398.60	9,138	12,780,406
			コンクリート外部保護材	下流側 天端・小口・平面折部・断面折部	m	8.60	19,389	166,745
			水抜(ケ-17-6)	ボックスカルバート 400×400	m	6.40	126,586	810,150
			天端保護・放水路コンクリート	18-8-40BB	m3	64.30	30,316	1,949,318
			型枠B	基礎コンクリート	m2	94.90	31,138	2,954,996
			型枠C	保護コンクリート	m2	34.60	31,138	1,077,374
			間詰工(ケ-17-6)		式	1.00		708,047
			植生マット伏	250m2以上500m2未満 週休2日補正・月単位	m2	171.60	2,975	510,510
			丸太筋	3本筋	m	31.40	6,291	197,537
	溪間工付属物設置工				式	1.00		566,000
			銘板工		式	1.00		566,982
			治山シンボルマーク取付	タイプⅡ 400*300*10mm	枚	3.00	57,105	171,315
			堤名板取付[C型]	60*80*1.5cm	枚	3.00	131,889	395,667
仮設工					式	1.00		10,318,000
	仮設工				式	1.00		10,318,000
			廻排水		式	1.00		994,807
			廻排水(ケ-15)	大型土のう、排水パイプ併用	式	1		47,316
			廻排水(ケ-17-5)	大型土のう、排水パイプ併用	式	1		512,119
			廻排水(ケ-17-6)	大型土のう、排水パイプ併用	式	1		435,372
			作業ヤード整備		式	1		1,256,077
			混合ヤード組立・解体		式	1		1,256,077
			産業廃棄物処分費		式	1		3,604,681
			産業廃棄物処分費(土砂)		m3	1221.6	2,804	3,425,366
			産業廃棄物処分費(木材)		m3	32.3	2,804	90,569
			産業廃棄物処分費(コンクリート)		t	63.3	1,402	88,746

		産業廃棄物運搬費			式	1		2,955,505
			産業廃棄物運搬費(土砂)		m3	1221.6	2,114	2,582,462
			産業廃棄物運搬費(木材)		m3	32.3	8,743	282,398
			産業廃棄物運搬費(コンクリート)		t	63.3	1,432	90,645
		作業道作設工			式	1		1,368,238
			工事用道路掘削(土砂)		m3	30	607	18,210
			工事用道路盛土		m3	294	785	230,790
			砂利路盤	RC-40 t=0.1	m2	664.7	860	571,642
			大型土のう	設置・撤去	袋	123	4,452	547,596
		作業道撤去工			式	1		51,955
			舗装版破碎	コンクリート舗装	m2	269.2	193	51,955
		伐開			式	1		87,450
			伐開		m2	550	159	87,450
その他経費					式	1		466,000
	その他経費				式	1		466,000
			その他費用		人	30	15,555	466,650
直接工事費					式	1		129,038,000
共通仮設費計					式	1		13,393,522
	共通仮設費(積上げ分)				式	1		2,820,000
		運搬費			式	1		183,741
			仮設材運搬費		式	1		183,741
		安全費			式	1		297,898
			安全管理費		式	1		297,898
		技術管理費			式	1		2,338,524
			土質試験費		式	1		1,481,219
			品質証明費	本施工・本施工試験・管理業務	式	1		857,305
	共通仮設費(率計上)				式	1		9,432,132
	現場環境改善費(率計上)				式	1		1,141,390
純工事費					式	1		142,431,522
	現場管理費				式	1		35,558,857
工事原価					式	1		177,990,379
		一般管理費等			式	1		27,472,000
	一般管理費等計				式	1		27,472,000
工事価格					式	1		205,462,000
	消費税相当額				式	1		20,546,200
請負金額					式	1		226,008,200

なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。