公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年4月20日
発注機関	和歌山森林管理署
事業名	下モ谷西側治山工事
公告日	令和8年4月15日
開札日時	令和8年5月27日
質問の内容	1　参考資料 15 号代価表[ﾗｽ張工(現場吹付法枠工)] 内 ・アンカーピン径１６ Ｌ＝４００mm ・アンカーピン 補助アンカーピン 径９ Ｌ＝２００mm の数量ですが、図面の下モ谷西側 山腹工事 のり枠工(F300 枠スパン2000×2000)標準図 内 枠内処理工詳細図の100m2当りに換算した数量と異なるように思われますが、正しい記載となっていますか。 2　図面の下モ谷西側 山腹工事 のり枠工(F300 枠スパン2000×2000)標準図 内 枠内排水パイプですが、参考資料 内 法枠工にて材料費が計上されていません。設計変更していただけないでしょうか。 3　参考資料 材料明細書の軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄm2 厚1.5mm ですが、参考資料及び図面で使用されていないように思われますが、正しい記載となっていますか。また、使用する予定の場合は使用箇所を教えてください。
質問の回答	1について、15号代価表を修正します。 （主アンカーピン：1m2当り0.3本、補助アンカー：1m2当り1.5本のため、それぞれ100m2当り30本、150本） 2について、40号代価表を追加し、標準図を修正します。 3について、材料明細書を修正します。 上記内容について、参考資料を修正したのでダウンロードシステムをご確認ください。

問合せ先 ： 和歌山森林管理署　総務グループ
電話：050-3160-6120