

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年5月11日
発注機関	奈良森林管理事務所
事業名	濁谷溪間工事
公告日	令和8年4月22日
開札日時	令和8年6月5日
質問の内容	<p>1. 参考資料 設計図書には、掘削の使用機械は、バックホウ0.45m3級（排ガス対策型）で積算しており、土工機械の分解・組立を計上している。バックホウ0.45m3級をフレームまで分解したときのパーツ重量が4.9tとなり、ケーブルクレーン運搬設備として吊上荷重2t以上3t未満級を超過するが既存ケーブルクレーンでの対応ができるのか。 また、現場手前にある河川へ降りる進入路は使用できませんか。</p>
質問の回答	<p>1. 本工事の土工機械分解組立費は、令和7年度版治山林道必携第4編2治山ダム工⑦土工機械解体・組立に掲載されている、0.45m3BHの分解時最大部品質量3t以下となる機種を選定している。 また、本工事における土工機械の搬入は、河川からの搬入ではなく、ケーブルクレーンによる搬入を計画している。 状況により変更が必要と認められる場合は、監督職員と協議したうえで、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。</p>

問合せ先：奈良森林管理事務所 総務グループ

電話：050-3160-6150 Eメール：nyusatsu_nara@maff.go.jp